

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	Krotność = 24 14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-01	Rozbórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-02	1599.82	m <sup>2</sup>	1599.820	
				RAZEM	1599.820
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-08	225.37	m <sup>2</sup>	225.370	
				RAZEM	225.370
5	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0441-05	1599.82	m <sup>2</sup>	1599.820	
				RAZEM	1599.820
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.1	0430-10	171.8	m	171.800	
				RAZEM	171.800
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0430-09	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR AT-09	Rozbórka - stopnie kominiarskie - do ponownego wykorzystania 80%	szt.		
d.1	0104-05	Współ do R=0,6 40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	64.55	m <sup>3</sup>	64.550	
				RAZEM	64.550
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 4 64.55	m <sup>3</sup>	64.550	
				RAZEM	64.550
12		Koszty utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		64.55	m <sup>3</sup>	64.550	
				RAZEM	64.550
<b>2</b>		<b>Pokrycie dachowe</b>			
13	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	1599.82	m <sup>2</sup>	1599.820	
				RAZEM	1599.820
14	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-04	1599.82	m <sup>2</sup>	1599.820	
				RAZEM	1599.820
15	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-04	1599.82	m <sup>2</sup>	1599.820	
				RAZEM	1599.820
16	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
d.2	0104-01	154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
17	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.2	0104-04	16 szt 1m 7szt 2m 23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
18	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.2	0104-05	32 szt z odzysku 20szt nowych 52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
20 d.2	KNR AT-09 0701-04	Dachówki wentylacyjne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.2	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		225.37	m <sup>2</sup>	225.370	
				RAZEM	225.370
23 d.2	KNR 4-01 0526-06 ana- logia	Regulacja rynien	m		
		164	m	164.000	
				RAZEM	164.000
<b>3</b>		<b>Instalacja odgromowa</b>			
24 d.3	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
25 d.3	KNR-W 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- wodów wyrównawczych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
26 d.3	KNR-W 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
27 d.3	KNR-W 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu krytym papą lub blachą	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000