

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA ŁĘBORK PÓŁNOC - ODNOWIONY NOWY ŚWIAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOW-
NIA OBIEKTU NA PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO
ADRES INWESTYCJI : miasto Łęborg, obr . 3, działka nr 331
INWESTOR : Powiat Łęborski
ADRES INWESTORA : 84-300 Łęborg, ul. Czołgistów 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Martyna Wilczyńska
Maciej Szpilewicz, uprawnienia nr 460/POOKK/2011
DATA OPRACOWANIA : 03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie terenu budowy			
1		Geodezyjne wyznaczenie projektowanych elementów zagospodarowanie tere-	kpl.		
d.1		nu i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-	szt.		
d.1	0101-01	15 cm)	szt.	15,000	
		15		RAZEM	15,000
3	KNKRB 6	Rozebranie ogrodzenia	m		
d.1	0808-04	41,80	m	41,800	
				RAZEM	41,800
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych	m ³		
d.1	0101-01	32,4	m ³	32,400	
				RAZEM	32,400
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	39,6	m ²	39,600	
				RAZEM	39,600
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	133,34	m ²	133,340	
				RAZEM	133,340
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.1	0701-06	lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	425,000	
		425		RAZEM	425,000
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	0701-11	płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-	m ²	103,100	
		nad 5 m2		RAZEM	103,100
		103,1			
10	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-	m ²		
d.1	0807-01	niem spoin piaskiem	m ²	40,900	
		40,9		RAZEM	40,900
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1	0108-01	kat. I-II	m ³	131,850	
		131,85		RAZEM	131,850
12	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez	m ³		
d.1	1102-01	3 samochody skrzyniowe	m ³	131,850	
		131,85		RAZEM	131,850
2		Architektura			
13	KNR 9-10	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z	m ²		
d.2	0158-02	kształtek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikato-	m ²	68,000	
		wych		RAZEM	68,000
		68			
14	KNR 9-10	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości war-	m ²		
d.2	0154-01	stwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na za-	m ²	5,150	
		prawie klejowej do wyrobów silikatowych		RAZEM	5,150
		5,15			
15	KNR AT-44	Nadproża KONBET typu "L"	m belki		
d.2	0301-01	10	m belki	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach beto-	m ²		
d.2	0416-01	nowych	m ²	102,000	
		102		RAZEM	102,000
17	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 - dodatek lub potrącenie za 1 mm	m ²		
d.2	0416-09	gr. warstwy	m ²	102,000	
		Krotność = 4		RAZEM	102,000
		102			
18	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.2	0609-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	102,000	
		102			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie o grubości 5cm	m ³	RAZEM	102,000
d.2	1101-02	5,1	m ³	5,100	
				RAZEM	5,100
20	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²		
d.2	1039-03	Krotność = 8	m ²	2,420	
		2,42		RAZEM	2,420
21	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne z naswietłem górnym	m ²		
d.2	1040-02	3,48	m ²	3,480	
				RAZEM	3,480
22	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-01	2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
23	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone	m ²		
d.2	1040-02	2,46	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
24	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 fabrycznie wykończone z ościeżami	m ²		
d.2	1203-02	2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
25	KNR 2-02	Drzwi w systemie przylgowym, ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze "plastra miodu". Kolor wykończenia dąb srebrny z usłojeniem pionowym. fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-02	Krotność = 4	m ²	2,050	
		2,05		RAZEM	2,050
26	KNR 2-02	Drzwi obłożony dwiema gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze "plastra miodu". Kolor wykończenia dąb srebrny z usłojeniem pionowym. fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym	m ²		
d.2	1017-02	2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
27	KNR-W 2-02	Izolacje ze styropapy gr 15cm	m ²		
d.2	0608-01	133,34	m ²	133,340	
				RAZEM	133,340
28	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m ²		
d.2	0503-01	133,34	m ²	133,340	
				RAZEM	133,340
29	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm pionowe na lepiku z siatką metalową	m ²		
d.2	0608-09	165,13	m ²	165,130	
				RAZEM	165,130
30	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 20cm pionowe na lepiku z siatką metalową	m ²		
d.2	0608-09	26,46	m ²	26,460	
				RAZEM	26,460
31		Wykonanie rynie i rur spustowych	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Konstrukcja			
32		Zaślepienie stropodachu- otwór po kominie	kpl.		
d.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1103-01	0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
34	KNR-W 2-02	Schody stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0219-01	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
35	KNR-W 2-02	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.3	0210-03	0,25	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
36	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne	kg		
d.3	0259-02	15	kg	15,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Instalacja wody użytkowej		RAZEM	15,000
37	d.4 kalk. własna	przyłącze wodociągowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	d.4 kalk. własna	Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	d.4 kalk. własna	Zasobnik ciepłej wody użytkowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	d.4 kalk. własna	Zawór czepalny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
41	d.5 kalk. własna	przyłącze kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	d.5 kalk. własna	Instalacja kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 2-15 d.5 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 2-15 d.5 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15 d.5 0224-04	Montaż ustępów dla niepełnosprawnych pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk dla niepełnosprawnych pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	TZKNBK d.5 XVIII II A-97	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 2-15 d.5 0212-01	Montaż wycieraczki z wpustem podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Instalacja centralnego ogrzewania			
50	d.6 kalk. własna	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Instalacja wentylacji			
51	d.7 kalk. własna	Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z rekkuperacją oraz klimatyzacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Instalacja elektryczna			
52	d.8 kalk. własna	Instalacja gniazd wtykowych 230 V	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	d.8 kalk. własna	przyłącze elektroenergetyczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.8 kalk. własna	Rozdzielnica główna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
55	d.8 kalk. własna	Gniazda podtynkowe podwójne IP-20	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	d.8 kalk. własna	Gniazda podtynkowe podwójne IP-44	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	d.8 kalk. własna	Instalacja zasilania centrali wentylacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	d.8 kalk. własna	Instalacja zasilania sprzętu komputerowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	d.8 kalk. własna	Instalacja oświetlenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	d.8 kalk. własna	Oświetlenie biurowe- Kwadratowa lampa biurowa LED natynkowa, ramka aluminiowa, barwa światła 4000K, wymiary 60/60cm, 50W, IP20	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
61	d.8 kalk. własna	Oświetlenie typu downlight w sanitariatach- Okrągła lampa sufitowa LED podtynkowa, ramka aluminiowa, barwa światła 4000K, średnica 15cm, 14W, IP20	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
62	d.8 kalk. własna	Oświetlenie typu downlight w korytarzach- Okrągła lampa sufitowa LED natynkowa wys. 15cm, ramka aluminiowa, obudowa stalowa malowana proszkowo w kolorze białym, barwa światła 4000K, średnica 20cm, 29W, IP44	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
63	d.8 kalk. własna	Oświetlenie sali	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	d.8 kalk. własna	Oświetlenie zewnętrzne	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
65	d.8 kalk. własna	wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	d.8 kalk. własna	Instalacja wyrównawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	d.8 kalk. własna	Oświetlenie techniczne	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
9		Instalacja logiczna			
68	d.9 kalk. własna	Instalacja teletechniczna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	d.9 kalk. własna	Instalacja alarmowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	d.9 kalk. własna	Instalacja monitoringu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	d.9 kalk. własna	Instalacja audio-wizualna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Wykończenie			
72	KNR AT-31 d.10 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaunitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		191,59	m ²	191,590	
				RAZEM	191,590

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.10	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 191,59	m ² m ²	 191,590	
				RAZEM	191,590
74 d.10	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni 330,32	m ² m ²	 330,320	
				RAZEM	330,320
75 d.10	KNR K-04 0304-03	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy TYNK 555 191,1	m ² m ²	 191,100	
				RAZEM	191,100
76 d.10	KNR K-04 0304-05	Tynki cementowo-wapienne na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie lekkie grubości 15 mm z zaprawy 14,6	m ² m ²	 14,600	
				RAZEM	14,600
77 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych (sufity) - z gruntowaniem 14,6	m ² m ²	 14,600	
				RAZEM	14,600
78 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem 179,13	m ² m ²	 179,130	
				RAZEM	179,130
79 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami magnetycznymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem 11,55	m ² m ²	 11,550	
				RAZEM	11,550
80 d.10	KNR-W 2-02 0840-04	Płytki ceramiczne na ścianach 192,11	m ² m ²	 192,110	
				RAZEM	192,110
81 d.10	KNR-W 2-02 0840-04	Płytki klinkierowe na ścianach 47,17	m ² m ²	 47,170	
				RAZEM	47,170
82 d.10	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki z płytek ceramicznych cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 41,4	m ² m ²	 41,400	
				RAZEM	41,400
83 d.10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin dywanowych wraz z 5cm cokołem z wykładziny 9,6	m ² m ²	 9,600	
				RAZEM	9,600
84 d.10	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 14,05	m m	 14,050	
				RAZEM	14,050
85 d.10	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet wraz z listwami 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
86 d.10	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) 85,8	m ² m ²	 85,800	
				RAZEM	85,800
11		Zagospodarowanie terenu			
87 d.11	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 47,65	m ² m ²	 47,650	
				RAZEM	47,650
88 d.11	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości -47,65	m ² m ²	 -47,650	
				RAZEM	-47,650
89 d.11	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 3 47,65	m ² m ²	 47,650	
				RAZEM	47,650
90 d.11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 40,9	m ² m ²	 40,900	
				RAZEM	40,900
91 d.11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z odzysku	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40,9	m ²	40,900	
				RAZEM	40,900
92 d.11	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		63,52	m	63,520	
				RAZEM	63,520
93 d.11	KNR 2-02 1808-01 analogia	Brama wjazdowa 4x1,5m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.11		Przeniesienie elementów istniejącego placu zabaw, 2 urządzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.11	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		271,03	m ²	271,030	
				RAZEM	271,030
96 d.11	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		271,03	m ²	271,030	
				RAZEM	271,030
97 d.11	KNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
		67,75	m ³	67,750	
				RAZEM	67,750
98 d.11	KNR 2-21 0206-01	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu I-II	m ²		
		271,03	m ²	271,030	
				RAZEM	271,030
99 d.11	KNR 2-21 0404-03	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		234,26	m ²	234,260	
				RAZEM	234,260
100 d.11	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
		221	szt.	221,000	
				RAZEM	221,000
101 d.11	KNR 2-21 0301-06	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
102 d.11	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²		
		36,77	m ²	36,770	
				RAZEM	36,770
103 d.11	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	m ²		
		Krotność = 3			
		36,77	m ²	36,770	
				RAZEM	36,770
104 d.11	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
		221	szt.	221,000	
				RAZEM	221,000
105 d.11	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
106 d.11	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		234,26	m ²	234,260	
				RAZEM	234,260
12		Wyposażenie			
107 d.12		Stół 100/100	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
108 d.12		Stół 150/250	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.12		krzesło	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.12		Biurko	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.12		Krzesło biurowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.12		Szafa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.12		Blat roboczy kuchenny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.12		Szafki kuchenne stojące	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.12		Szafki kuchenne wiszące	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.12		Zlewozmywak z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.12		Kuchenka elektryczna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.12		Okap z pochłaniaczem węglowym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.12		Lodówka podblatowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.12		Mikrofalówka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.12		Czajnik elektryczny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.12		Lodówka dwudrzwiowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.12		Zmywarka podblatowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.12		Szafa ubraniowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.12		Szafa magazynowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000