

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G
od km 0+375 do km 2+605
długości: 2,230 km
na odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice

Lp	Opis robót	Jm	Ilość
	1. Jezdnia		
1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni od km 0+375 do km 2+605 ; 2230mb x 5,0m	m2	11 150
2	Skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	11 150
3	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej śred.grub. 4cm (100kg/m2) z transportem mieszanki w miejscu wbudowania	m2	11 150
	2. Pobocza		
4	Uzupełnienie poboczy ziemnych obustronnie przy krawędzi jezdni po ułożeniu nawierzchni - zabezpieczenie krawędzi jezdni 2 x 2230mb x 0,5m	m2	2 230
	3. Regulacja studzienek		
5	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych	kpl	6