

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G
od km 0+375 do km 2+605
długości: 2,230 km
na odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice**

Lp	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto PLN
	1. Jezdnia				
1	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni od km 0+375 do km 2+605 ; 2230mb x 5,0m	m2	11 150		
2	Skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	11 150		
3	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej śred.grub. 4cm (100kg/m2) z transportem mieszanki w miejsce wbudowania	m2	11 150		
	2. Pobocza				
4	Uzupełnienie poboczy ziemnych obustronnie przy krawędzi jezdni po ułożeniu nawierzchni - zabezpieczenie krawędzi jezdni 2 x 2230mb x 0,5m	m2	2 230		
	3. Regulacja studzienek				
5	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych	kpl	6		
Wartość netto w PLN					
Podatek VAT 23% w PLN					
OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN					

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie:

.....

.....