

1. Ze względu na zapis w SIWZ pkt.18.4. "Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularzy kosztorysów ofertowych". Zwracamy się o dopisanie w poz. 19a „kosztorysu 1” grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ścieżce rowerowej

Odp: Dopisano w poz. grub. warstwy 4cm po zagęszczeniu warstwy

2. Dotyczy poz.5 „kosztorysu 1”. Zwracamy się o podanie grubości rozbieranej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową

Odp. grub. 25-30cm

3.Zwracamy się o załączenie SST dotyczącej warstwy przeciwspekaniowej z kompozytu włókna szklanego

Odp. należy wykonać zgodnie z Instrukcją producenta.

4. W „ kosztorysie 2” dotyczącym ścieżki rowerowej brakuje pozycji z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych.

Odp. w poz. 6 „ kosztorysu 2” dokonano korekty dodając „ z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m²”

5. Dot. poz. 11 i 12 „kosztorysu 1” Wg Wykonawcy ilość oczyszczenia i skropienia warstw nieulepszonych powinna wynosić 2.475,54m², natomiast ilość oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznych 16.296,00m². Zwracamy się o korektę kosztorysu ofertowego.

Odp. poz. 11 i 12 kosztorysu pozostaje bez zmian, zgodnie z wyliczeniami projektanta.