

1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 22 ze zbioru pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 13.07.2015r (brak odpowiedzi).

Prosimy o potwierdzenie czy część inwestycji znajdująca się na działce nr 294 jest przedmiotem zamówienia.

Odp. potwierdzamy, że część inwestycji znajdująca się **na działce nr 294 jest przedmiotem zamówienia.**

2. W nawiązaniu do kosztorysu ofertowego „Przebudowa drogi od km 0+030 do km 0+650” po zmianach z dnia 13.07.2015r prosimy o wprowadzenie zmiany w opisie pozycji 17 i 21 zamiast wyrażenia „**dowożonej z odl. do 5km**” na wyrażenie „**dowożonej do miejsca wbudowania**”

17	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. do 5km, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm - (KN2,KN3,KN4KN8)	m2	1.325,54		
----	---	----	----------	--	--

21	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. do 5km, grub. warstwy po zagęszczeniu min.4cm	m2	4.074,00		
----	---	----	----------	--	--

Odp. Dokonano korekty wpisów

17	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej AC16P dowożonej do miejsca wbudowania, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm - (KN2,KN3,KN4KN8)	m2	1.325,54		
----	---	----	----------	--	--

21	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC16W dowożonej do miejsca wbudowania, grub. warstwy po zagęszczeniu min.4cm	m2	4.074,00		
----	---	----	----------	--	--

3. W nawiązaniu do odp. 2 ze zbioru pytania i odpowiedzi nr 2 zamieszczony dnia 13.07.2015r prosimy o dokonanie zmian w poz.26 i 27 i 29 kosztorysu ofertowego „Przebudowa drogi od km 0+030 do km „, uwzględniając beton C12/15 (B15) zamiast C8/10

26	Ustawienie krawężników betonowych wyst. 12 cm o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	m	514,00		
----	---	---	--------	--	--

27	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych wyst. 4 cm o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10	m	432,00		
----	---	---	--------	--	--

29	Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10	m	172,00		
----	---	---	--------	--	--

Odp. dokonano korekty w kosztorysie ofertowym

26	Ustawienie krawężników betonowych wyst. 12 cm o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	514,00		
----	--	---	--------	--	--

27	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych wyst. 4 cm o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15	m	432,00		
----	--	---	--------	--	--

29	Ustawienie krawężników kamiennych o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	172,00		
----	--	---	--------	--	--

4. W nawiązaniu do odp.2 ze zbioru pytania i odpowiedzi nr 2 zamieszczonych dnia 13.07.2015r prosimy o dokonanie zmian w poz. 8, 24 i 25 kosztorysu ofertowego „Ścieżka rowerowa, opaska chodnikowa i próg płytowy” uwzględniając beton C12/15 (B15) zamiast C8/10

8	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych wyst. 4 cm o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (na zjazdach)	m	129,00		
---	--	---	--------	--	--

24	Ustawienie krawężników betonowych wyst. 12 cm o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 Str.Lewa 145+3+3*6=130,0mb Str.Prawa 15+2=17mb	m	147,00		
----	--	---	--------	--	--

25	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych wyst. 4 cm o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 3*6	m	18,00		
----	--	---	-------	--	--

Odp. dokonano korekty w kosztorysie ofertowym

8	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych wyst. 4 cm o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (na zjazdach)	m	129,00		
---	---	---	--------	--	--

24	Ustawienie krawężników betonowych wyst. 12 cm o wym. 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C2/15 Str.Lewa 145+3+3*6=130,0mb Str.Prawa 15+2=17mb	m	147,00		
----	--	---	--------	--	--

25	Ustawienie krawężników najazdowych betonowych wyst. 4 cm o wym. 15x22 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 3*6	m	18,00		
----	---	---	-------	--	--