

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0+030 do km 0+650, budowa ścieżki rowerowej od km 0+650 do 1+460 i opaski chodnikowej od km 1+465 do km 1+610”

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. W nawiązaniu do poz. 4, 22 Kosztorysu ofertowego „Przebudowa drogi od km 0+030 do km 0+650” prosimy o podanie odległości na jaką należy odwieźć materiały z rozbiórki na składowisko inwestora.

Odp. na odległość 7km

2. W nawiązaniu do poz. 5 i 6 Kosztorysu ofertowego „Przebudowa drogi od km 0+030 do km 0+650” prosimy o wyjaśnienie, czy materiał z rozbiórki jest własnością Wykonawcy.

Odp. tak, własnością Wykonawcy

3. W nawiązaniu do poz. 19-21 kosztorysu ofertowego „Przebudowa drogi od km 0+030 do km 0+650” oraz do art. 29 ust. 2 ustawy Pzp prosimy o zmianę opisu pozycji z wyrażenia „dowożonej z odległości do 5km” na wyrażenie „dowożonej w czasie do 2 godzin”.

Odp. korekta wpisu „dowożonej w miejsce wbudowania”

4. W nawiązaniu do poz. 35 i 36 kosztorysu ofertowego „Przebudowa drogi od km 0+030 do km 0+650” prosimy o określenie okresu pielęgnacji dla trawników.

Odp. 12 miesięcy od zakończenia robót

5. W nawiązaniu do poz. 46 Kosztorysu ofertowego „Przebudowa drogi od km 0+030 do km 0+650” prosimy o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Odp. 12 miesięcy

6. W nawiązaniu do parag. 14 ust. 3 umowy prosimy o podanie okresu rękojmi, gdyż nie jest on jednym z kryteriów oceny oferty.

Odp. §14 ust.3 otrzymuje brzmienie : Strony zgodne ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi i okres trwania rękojmi będzie odpowiadać okresowi gwarancji”

7. Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 2 lata.

Odp. nie potwierdzamy - okres rękojmi wynosi min 36 miesięcy.

8. Prosimy o dostosowanie ust. 2b w paragraf. 16 umowy zmieniając wyrażenie „w ciągu 15 dni po upływie ...-miesięcznego okresu gwarancji” na wyrażenie „w ciągu 15 dni po upływie 24-miesięcznego okresu rękojmi” (art. 151 ustawy Pzp).

Odp. Okres gwarancji odpowiada okresowi rękojmi zgodnie z §14 ust.3 projektu umowy

9. W nawiązaniu do wynagrodzenia kosztorysowego oraz paragraf. 10 ust. 1 i 4 umowy, prosimy o dopuszczenie możliwości rozliczenia częściowego budowy oraz częściowego fakturowania zrealizowanych robót budowlanych raz na dany miesiąc rozliczeniowy na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Odp. Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania.

10. Proszę o sprecyzowanie materiału, z którego ma zostać wykonana warstwa ścieralna jezdni i ścieżki rowerowej. W opisie technicznym oraz na Rys. 3.1-3.3 opisana jest jako beton asfaltowy AC11S, w specyfikacji technicznej jako beton asfaltowy AC8S, natomiast w przedmiarze robót jako SMA.

Odp. Jezdnia na odc. od km 0+030 do km 0+650 nawierzchnia z masy SMA, ścieżka rowerowa beton asfaltowy AC8S

11. Proszę o podanie, w której pozycji kosztorysowej uwzględniono nawierzchnię bitumiczną ścieżki rowerowej w km 0+030-0+650.

Odp. wprowadzono poz. kosztorysową 19a

12. Proszę o podanie, w której pozycji kosztorysowej uwzględniono podbudowę z betonu asfaltowego dla wjazdów bitumicznych dla zakresu w km 0+650-1+460 (ścieżka rowerowa).

Odp. w poz. kosztorysowej nr 7. warstwa wiążąca grub. 6cm

13. Proszę o sprecyzowanie, które wjazdy (kilometraż i strona) wchodzi w zakres Kosztorysu „2” ścieżki rowerowej w km 0+650-1+460.

Odp. : **str. LEWA**

Km	Wyliczenie	Powierzchnia	Krawężnik	Opornik
0+700	5*3,5+2*5,40	28,3	9,0	19,2
0+775	6*4,5+2*2,0	31,0	9,0	18,5
0+820	4,40*6+2*5,40	37,2	10,0	23,1
0+880	3,5*6+2*2,0	25,0	7,0	19,0
1+000	3,5*6+2*2,0	25,0	8,0	19,0
1+020	4,0*6+2*2,0	28,0	8,0	19,5
1+055	4,0*7+2*2,0	32,0	9,0	21,4
1+085	4,0*6+2*2,0	26,0	10,0	19,4
1+150	4,0*5+2*5,40	30,8	12,5	17,4
1+165	5,0*5+2*5,40	35,8	12,5	20,7
1+350	5,0*5+2*5,40	35,8	12,0	20,7
1+430	5,2*4+2*5,40	31,6	12,0	21,0
1+465	4,0*4+2*2,0	20,0	10,0	18,6

		386,5m2	129mb	257,50mb
--	--	----------------	--------------	-----------------

14. Proszę o podanie, w której pozycji kosztorysowej uwzględniono stabilizację cementem w konstrukcji ścieżki rowerowej i wjazdów Kosztorysu „2” w km 0+650-1+460.

Odp. w konstrukcji ścieżki i wjazdów zrezygnowano z warstwy stabilizacji cementem

15. Proszę o podanie, w której pozycji kosztorysowej uwzględniono stabilizację cementem i podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji opaski chodnikowej i wjazdów w km 1+460-1+610.

Odp. w konstrukcji opaski jest tylko podsypka piaskowa grub.10cm poz.22 Kosztorysu „2”

16. Proszę o podanie lokalizacji wbudowania podsypki piaskowej gr. 10 cm wymienionej w pozycji nr 22 dla zakresu w km 1+465-1+610.

Odp. Opaska chodnikowa strona lewa jezdni 145 x 1,5 - (3 x 7zjazdy)
strona prawa 15mb x 1,5m opaska chodnikowa poz. kosztorysowa nr 22

17. Proszę o podanie podstawy wyliczenia ilości kruszywa stabilizowanego mechanicznie, stabilizacji cementem w km 0+030-0+650.

Odp. KŁSM jako podbudowa występuje na: poszerzeniu jezdni, zatokach autobusowych, zjazdach i ścieżce rowerowej;
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem występuje na: poszerzeniu jezdni, zatokach autobusowych i zjazdach (bez ścieżki rowerowej)

18. Proszę o jednoznaczne określenie czy przy budowie wjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej należy wykonać obramowanie opornikiem i krawężnik najazdowy o świetle 4 cm wg szczegółu na rysunku nr 3.5. Wymienione elementy ulic tj. oporniki i krawężniki najazdowe na zjazdach publicznych nie są pokazane rysunkach 2.1-2.3.

Odp. potwierdzamy na zjazdach bitumicznych należy ułożyć krawężnik najazdowy i opornik

19. Proszę o załączenie szczegółu nr 8 przedstawiającego krawężnik najazdowy na wjazdach.

Odp. Szczegół 8 umieszczono na BIP

20. Prosimy o potwierdzenie, że obrzeża betonowe przy ścieżce rowerowej i chodniku mają być ustawione tak jak na szczególe S-3: jedynie na podsypce piaskowej a nie na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Z doświadczenia wykonawcy wynika, że podsypka piaskowa nie zapewni stabilności ułożonym obrzeżom co uniemożliwi prawidłowe wykonanie nawierzchni bitumicznej i nawierzchni chodnika.

Odp. obrzeża, oporniki należy ustawiać na ławie z oporem. dokonano korekty w kosztorysie ofertowym

21. Prosimy o wskazania lokalizacji progu zwalniającego z kostki brukowej.

Odp. km 1+485

22. Prosimy o potwierdzenie czy część inwestycji znajdująca się na działce nr 294 jest przedmiotem zamówienia.

23. Prosimy o podanie adresu składowiska inwestora na które będzie miał zostać przewieziony materiał z rozbiórki oraz z frezowania nawierzchni bitumicznej.

Odp. z poz. kosztorysowej 4 materiał Inwestora na adres ul. Pionierów 10, poz. 5 i 6 materiał Wykonawcy

24. Prosimy o załączenie projektu budowlanego dla branży elektrycznej oraz przekazanie SST dotyczących robót elektroenergetycznych do których odwołuję się pozycja kosztorysowa (kosztorys 2 dział 10. Roboty elektroenergetyczne D-01.03.03)

Odp. Kosztorys 1 element 10 Rys. Roboty elektroenergetyczne umieszczono na BIP

25. Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnień i warunków przebudowy słupów energetycznych uzgodnionych z ich właścicielem.

Odp. Słupy energetyczne będą przestawione przez Zakład Energetyczny

26. Prosimy o potwierdzenie że w zakres regulacji pionowej urządzeń wodociągowych nie wchodzi wymiana starych skrzynek i włączów żeliwnych na nowe.

Odp. Potwierdzamy

27. Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego z jednoznacznym zaznaczeniem zakresu inwestycji.

Odp. Plan sytuacyjny – W Projekcie wykonawczym I na stronie BIP

28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. potwierdzamy

29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. potwierdzamy

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. potwierdzamy

31. Prosimy o przekazanie kserokopii aktualnej decyzji środowiskowej.

Odp. załączono na BIP

32. Prosimy o przekazanie kserokopii aktualnego pozwolenia na budowę.

Odp. umieszczono na BIP

33. Prosimy o przekazanie uzgodnień branżowych i warunków technicznych z gestorami sieci.

Odp. umieszczono BIP na stronie w dniu 10 lipca br.

34. Zgodnie z projektem warstwa ścieralna na drodze powiatowej ma być wykonana z mieszanki AC11S. W kosztorysie ofertowym poz. 4.2 występuję warstwa ścieralna z mieszanki typu SMA. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki na warstwę ścieralną.

Odp. warstwa ścieralna jezdni z SMA, a nawierzchnia ścieżki rowerowej AC8S, dokonano korekty w kosztorysie ofertowym, wprowadzono poz. 19a

35. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanka AC8S na warstwę ścieralną dla ścieżki rowerowej ma być w kolorze czarnym.

Odp. potwierdzamy

36. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanka na warstwę podbudowy z betonu asfaltowego ma być zgodnie z SST typu AC16P KR2.

Odp. należy przyjąć dla kategorii ruchu KR3, ST AC16P dla KR3 na BIP

37. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanka na warstwę wiążącą – wyrównawczą z betonu asfaltowego ma być zgodnie z SST typu AC16W KR3-4.

Odp. potwierdzamy

38. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanka na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ścieżce rowerowej ma być zgodnie z SST typu AC8S KR1-2, a na drodze powiatowej typu AC11S KR3-4.

Odp. potwierdzamy na ścieżce rowerowej a na drodze powiatowej typu SMA

39. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu robót sporządzonego wg załącznika numer 4 do SIWZ, obejmującego roboty spełniające określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, w ilości niezbędnej do wykazania spełniania tego warunku (tj. co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie, budowie, remoncie drogi klasy minimum Z o długości min. 0,500 km każde).

Odp. potwierdzamy

40. Zgodnie z treścią umowy : Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu narzędzi i urządzeń wskazanych w ofercie. Zmiana narzędzi i urządzeń

wskazanych w ofercie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy parametry zamiennych narzędzi i urządzeń będą takie same lub wyższe od parametrów wymaganych w SIWZ. Przy czym w treści SIWZ brak wymogu wykazania się w ofercie sprzętem.

Odp. **§7 ust. 4.** Umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązuje Wykonawcę do użycia narzędzi i urządzeń o parametrach gwarantujących należyte wykonanie zamówienia.