

ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień :

45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników

45.23.31.62-2 Ścieżki rowerowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową (modernizacją) drogi powiatowej 1330G ul. Kaszubskiej w Lęborku wraz z budową ścieżki rowerowej
Do Wykonawcy należy opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi 1330G ul. Kaszubskiej wraz z budową ścieżki rowerowej

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej 1330G ul. Kaszubskiej w Lęborku wraz z budową ścieżki rowerowej

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

- roboty rozbiórkowe po lewej stronie jezdni (chodni, nawierzchnię zjazdów, obrzeża, krawężniki)
- poszerzenie nawierzchni ulicy Kaszubskiej w obrębie azyli
- wykonanie podbudów na zjazdach indywidualnych i gospodarczych, na poszerzeniu jezdni w obrębie azyli, pod ścieżkę rowerową .
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S gru.4cm, obrębie zjazdów indywidualnych i gospodarczych z kostki brukowej betonowej beżowej (koloru czerwonego) gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
- wykonanie w-wy ścieralnej z AC 11 S gr. 4cm, dla ruchu KR 3-4 nawierzchni jezdni na odc. od km 0+059 do km 0+194, długości 135mb
- wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) gr.8cm
- wykonanie azyli dla pieszych,
- wykonanie zatoki autobusowej,
- studzienki wpustowe do przesunięcia ,
- wycinkę istniejących drzew kolidujących z projektowaną przebudową,
- zamontowanie barierki ochronnej typu U-12a,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Szczegółowy zakres robót podano w PRZEDMIARZE ROBÓT i SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH stanowiących załącznik i do SIWZ

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od podpisania umowy do **5.10. 2014**

4. LOKALIZACJA ROBÓT :

Na odcinku od km 0+059 do km 0+797 roboty budowlane : ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa, chodniki przy zatoce i azyle, zjazdy indywidualne i gospodarcze.

Na odcinku od km 0+059 do km 0+194 wykonanie nawierzchni jezdni

5. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Podstawowe czynności wykonania przebudowy – technologia wykonania zostały określone w Specyfikacjach technicznych

1.