

OPIS TECHNICZNY

**Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1322G
ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka
od km 0+085 do km 0+590 , długości 505mb**

1. Stan istniejący

Przebudowa nawierzchni jezdni obejmuje odcinek od km 0+085 km do km 0+590 o długości 0,505 km o szerokości jezdni 6,0m.

Na ww. odcinku występują liczne spękania, ubytki nawierzchni i wyboje.

Jezdnia jest zniszczona.

Pas drogowy posiada szerokość od 15,0m ÷ 20,0m.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych jest daszkowy od 1,0% do 4,0%

W profilu podłużnym droga posiada spadki od 0,5% do 1,5%.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez system rowów przydrożnych.

Istniejące rowy przydrożne są zamulone, pobocza ziemne zawyżone.

2. Zakres przebudowy

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1322G na w/w odcinku będzie obejmowała następujące roboty budowlane :

- frezowaniu istniejącej nawierzchni średni. grub. frezowania 2cm,
- na dokładnym czyszczeniu jezdni,
- skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
- wyprofilowanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC11/W średni. grub. 5cm (w ilości średnio 125kg/m²) dla ruchu KR 3-4 zgodnie ze specyfikacją WT2
- usunięcie humusu z pobocza ziemnego na głęb. 10cm
- umocnienie poboczy ziemnych kłincem 0/31,5mm

Droga w planie, przekroju poprzecznym i profilu podłużnym zachowa swoje istniejące parametry geometryczne.