

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1322G
ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka
od km 0+085 do km 0+590

Lp	Opis robót	Jm	Ilość
	I. Jezdnia		
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni	m2	3 325
2	Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 od km 0+085 do km 0+590 ; 505 mb x 6,0m + zjazdy i skrzyżowania	m2	3 440
3	Wyprofilowanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC11/W średni.grub. 5cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania	m2	3 440
	II. Pobocza		
4	Ścinka poboczy ziemnych średni. grub. 10 cm	m2	695
5	Umocnienie poboczy ziemnych klinćem 0/31,5mm śred. grub. 15cm	m2	695