

ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

*Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli
w granicach m. Lęborka*

Wspólny Słownik Zamówień :

45.23.32.20-7 Roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni jezdni dr.1322G ul. Syrokomli w granicach m. Lęborka od km 0+085 do km 0+590, długości 505mb

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1322G ul. Syrokomli

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane obejmują :

- frezowaniu istniejącej nawierzchni średni. grub. frezowania 2cm,
- na dokładnym czyszczeniu jezdni,
- skropieniu istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
- wyprofilowanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC11/W średni. grub. 5cm (w ilości średnio 125kg/m²) dla ruchu KR 3-4 zgodnie ze specyfikacją WT2
- usunięcie humusu z pobocza ziemnego na głęb. 10cm
- umocnienie poboczy ziemnych kłincem 0/31,5mm

Szczegółowy zakres robót podano w PRZEDMIARZE ROBÓT stanowiącym załącznik do SIWZ

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od podpisania umowy do **31 października 2014**

4. LOKALIZACJA ROBÓT – od km 0+085 do km 0+590 Miasto Lębork

5. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Podstawowe czynności wykonania przebudowy – technologia wykonania zostały określone w Specyfikacjach technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne
D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D – 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyrównawcza WT 2
D - 06.04.01	Ścinka poboczy i umocnienie poboczy