

**WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli
w granicach m. Lęborka
od km 0+085 do km 0+590
długości 0,505km**

Lp	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto PLN
I. Jezdnia					
1	Frezowanie istniejącej nawierzchni	m2	3 325		
2	Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 od km 0+085 do km 0+590 ; 505 mb x 6,0m + zjazdy i skrzyżowania	m2	3 440		
3	Wyprofilowanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym AC11/W średni.grub. 5cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania	m2	3 440		
II. Pobocza					
4	Ścinka poboczy ziemnych średni. grub. 10 cm	m2	695		
5	Umocnienie poboczy ziemnych kłińcem 0/31,5mm śred. grub. 15cm	m2	695		
Wartość netto w PLN					
Podatek VAT 23% w PLN					
OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN					

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie:

.....

.....