

ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G 2 odc. i 1325Gul. Małoszycka

Wspólny Słownik Zamówień :

45.23.32.20-7 Roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową nawierzchni jezdni w podziale na zadania:

ZADANIE 1. *Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G
odc. Maszewko – Roszczyce od km 6+300 do 7+530 długości 1,230km*

ZADANIE 2. *Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G
odc. Zdrzewno – Maszewko od km 7+550 do km 8+790 długości: 1,240km*

ZADANIE 3. *Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1325G
ul. Małoszycka w granicach miasta Lęborka na długości 0,600km*

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych 1309G 2 odc. i 1325G ul. Małoszycka

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane obejmują :

- odsłonięcie krawędzi jezdni
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grub. 3cm, (75kg/m²)
- zabezpieczenie krawędzi jezdni poprzez uzupełnienie poboczy ziemnych przy krawędzi jezdni humusem .

W Zadaniu 3 – dr. 1325G ul. Małoszycka zabezpieczenia krawędzi jezdni należy wykonać mieszanką optymalną na szer.0,5m, obustronnie, na pozostałej szerokości pobocza tj.1,0m wykonać ścinkę pobocza ziemnego, na całej długości odcinka odmulić rowy.

Szczegółowy zakres robót podano w PRZEDMIARACH ROBÓT dla drogi 1309G i dla drogi 1325G stanowiącym załączniki do SIWZ

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od podpisania umowy do 15 września 2014

4. LOKALIZACJA ROBÓT – na odcinkach : dr.1309G od km 6+300 do 7+530 droga 1309G od km 7+550 do km 8+790; Gmina Wicko i dr.1325G od 0+000 do km 0+600 Miasto Lębork

5. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Podstawowe czynności wykonania przebudowy – technologia wykonania zostały określone w Specyfikacjach technicznych:

D-M-00.00.00	Wymagania ogólne
D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D – 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna WT 2
D - 06.04.01	Ścinka poboczy i pogłębianie rowów