

PRZEDMIAR ROBÓT**ZADANIE 2. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1320G
od km 14+660 do km 15+930 długości: 1,270km**

Lp	Opis robót	Jm	Ilość
1. Jezdnia			
1	Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² od km 14+660 do km 15+930 1270mb x 5,0m	m ²	6 350
2	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grub. 3cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania 6350m ² x 0,075Mg/m ²	t	476,25
2. Pobocza			
3	Zabezpieczenie krawędzi jezdni przez uzupełnienie poboczy ziemnych humusem przy krawędzi jezdni 2 x 1270mb x 0,75m	m ²	1 905