

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIE 2. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1326G
od km 1+000 do 3+200 długości 2,200km

Lp	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto PLN
1	Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	11 000		
2	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grub.3cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania	t	825		
3	Uzupełnienie poboczy ziemnych humusem przy krawędzi jezdni, obustronnie na szer.0,75m	m2	3300		
Wartość netto w PLN					
Podatek VAT 23% w PLN					
OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN					

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO słownie:

.....

.....