

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE 1. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1326G od km 1+000 do 3+200 długości 2,200km

Lp	Opis robót	Jm	Ilość
	1. Jezdnia		
1	Oczyszczenie i skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 od km 1+000 do km 3+200 2200mb x 5,0m	m2	11 000
2	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grub. 3cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania 11000m2 x 0,075Mg/m2	t	825
	2. Pobocza		
3	Zabezpieczenie krawędzi jezdni przez uzupełnienie poboczy ziemnych humusem przy krawędzi jezdni 2 x 2200mb x 0,75m	m2	3300