

ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień :

45.23.32.20-7 Roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg

45.23.31.42-6 Prace drogowe dotyczące naprawy dróg.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie przebudowy

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przebudowa na długości 3,470km i całej szerokości jezdni : profilowanie ,nawierzchnia, chodniki, zatoki, oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.

Szczegółowy zakres robót podano w PRZEDMIARZE ROBÓT stanowiącym załącznik do SIWZ

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od podpisania umowy do 31.10.2013r.

4. LOKALIZACJA ROBÓT – od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice, od km 0+000 do km 3+470

5. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Podstawowe czynności wykonania przebudowy – technologia wykonania zostały określone w Specyfikacjach technicznych:

- | | |
|------------------|---|
| 1. D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| 2. D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg |
| 3. D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne |
| 4. D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża |
| 5. D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |
| 6. D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie |
| 7. D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem |
| 8. D – 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna |
| 9. D – 05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r |
| 10. D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |
| 11. D-06.02.01 | Przepusty pod zjazdami |

12. D-06.03.01	Ścinanie poboczy
13. D-06.04.01	Rowy
14. D-07.01.01	Oznakowanie poziome
15. D-07.02.01	Oznakowanie pionowe
16. D-7.05.01	Bariery ochronne stalowe
17. D-08.01.01	Krawężniki betonowe
18. D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe
19. D-09.01.01	Zieleń drogowa. Humusowanie