

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470

Lp	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto PLN
1. Jezdnia					
1	Frezowanie nawierzchni na moście grub. 4cm	m2	210		
2	Skropienie warstwy istniejącej jezdni emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m2	20610		
3	Wykonanie profilowania mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 100kg/m2 sposób wbudowania mechaniczny z transportem mieszanki w miejsce wbudowania	t	2064		
4	Skropienie profilowania emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	21060		
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania.	m2	21060		
6	Ścinka poboczy wykonywana mechanicznie, grubość ścinania 10cm z wywiezieniem nadmiaru ziemi	m2	8784		
7	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm z wywiezieniem namułu	m	3360		
8	Rozebranie barier drogowych żelbetowych zakopiańskich	m	224		
9	Bariery - jednostronne, masa 1m barier - 24kg	m	244		
10	Czyszczenie wlotów i wylotów przepustów pod jezdnią (grubość namułu w cm do 50% jego średnicy)	m	8		
11	Humusowanie poboczy ziemnych - grubość warstwy humusu 10cm	m2	3860		
12	Wykonanie umocnionego pobocza ziemnego kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grub. 10cm na szer. 1,5m	m2	3765		
2. Zjazdy bitumiczne					
13	Koryta wykonywane, głębokości 20cm, w gruncie kat. II-VI z wywiezieniem ziemi	m2	775,2		
14	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm	m2	775,2		
15	Skropienie podbudowy i emulsją asfaltową w ilości 0,9 kg/m2	m2	775,2		
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania	m2	775,2		
17	Skropienie podbudowy i emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	947,8		
18	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm z transportem mieszanki w miejsce wbudowania	m2	947		
19	Elementy przepustu - ławy fundamentowe żwirowe	m3	3,92		
20	Elementy przepustu - rury betonowe o średnicy 40cm	m	49		

21	Brukowanie wlotów i wylotów przepustów o średn.400 na betonie B15	m2	8,96		
	3. Zjazdy z kostki brukowej betonowej przez chodnik				
22	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej sposobem mechanicznym z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m2	28		
23	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławy betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	24		
24	Rozebranie obrzeży o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	16		
25	Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą piasku o średni grubości 5cm , zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu - 5cm	m2	28		
26	Oporniki betonowe wtopione, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	16		
27	Krawężniki betonowe najazdowe, z wykonaniem ławy betonowe z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej	m	24		
28	Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	28		
	4. Zatoki autobusowe				
29	Koryta wykonywane pod zatokę autobusową głębokości 30cm, w gruncie kat. II-IV	m2	214,5		
30	Krawężniki betonowe najazdowe i wystające , z wykonaniem ławy betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	206		
31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	214,5		
32	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm	m2	214,5		
33	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	214,5		
34	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	44,5		
35	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (peron)	m2	107		
	5. Chodniki				
36	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej sposobem mechanicznym z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m2	58,5		
37	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m2	348		
38	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławy betonowej z oporem z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	134,2		
39	Rozebranie obrzeży o wym. 6x20cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	226		
40	Krawężniki betonowe najazdowe i wystające, z wykonaniem ławy betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	159,1		
41	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	310,8		
42	Wyrównanie istniejącego korpusu ziemnego warstwą piasku średn. grubości 15cm, zagęszczenie mechaniczne	m2	484,95		
43	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	484,95		

44	Demontaż i montaż wiaty autobusowej	szt	1		
	6. Oznakowanie				
45	Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych	szt	24		
46	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m2	szt	18		
47	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2	szt	4		
48	Linie na przejściach dla pieszych grubowarstwowe malowane mechanicznie	m2	14,25		
	7. Inwentaryzacja geodezyjna				
49	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		