

OPIS TECHNICZNY
Remontu drogi powiatowej nr 1326G
Cewice – Łebunia
odc. od km 0+000 do km 1+000
i od km 3+194,14 do km 4+494,14
o łącznej długości: 2,300 km

1. Stan istniejący

Remont obejmuje dwa odcinki drogi powiatowej nr 1326G Cewice – Łebunia , I odcinek od km 0+000 do km 1+000 na długości 1,000km oraz II odcinek od km 3+194,14 do km 4+494,14 na długości 1,300km , odcinki posiadają szerokość jezdni od 4,80m do 5,0m.

Na ww. odcinkach występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Jezdnia jest zniszczona.

Pas drogowy posiada szerokość od 10,00m ÷ 22,0m.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych jest daszkowy od 1,5% do 2,5%, na łukach poziomych jednostronny od 2% do 2,5%. Łuki poziome posiadają promienie od R=50m do R=120m.

W profilu podłużnym droga posiada spadki od 0,5% do 6,7%.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe poprzez system rowów przydrożnych.

2. Zakres remontu

Remont drogi powiatowej na w/w odcinkach będzie polegał na dokładnym czyszczeniu jezdni, zwłaszcza jej krawędzi, sprysku istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m² oraz ułożeniu mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 100kg/m² (średnio 4cm).

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy ścieralnej dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie ze specyfikacją WT2

Po wykonaniu robót bitumicznych należy uzupełnić pobocza przy krawędzi jezdni.

Droga w planie i profilu podłużnym zachowa swoje istniejące parametry.