

REMONT POMIESZCZENIA NR 13
Przedmiar robót

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.			Element 1 - ROBOTY BUDOWLANE		
1.1.	Analiza własna: KNR 0401 0817-0500		Demontaż listew przyściennych , obm.: 17,87 mb Krotność: 1,0000	17,8700	m
1.2.	Analiza własna: KNR 0202 0616-0100		Zabezpieczenie podłogi folia budowlaną , obm.: 44,63x1,2= 53,56 m2 Krotność: 1,0000	53,5600	m2
1.3.	KNR 0401 0354-0500		Wykucie z muru starej stolarki okiennej i drzwi drewnianych skrzynkowych , obm.: 15,65 m2 Krotność: 1,0000	15,6500	m2
1.4.	KNR 0401 0354-0800		Wykucie z muru krat okiennych , drzwiowych zewnętrznych , obm.: 15,56 m2 Krotność: 1,0000	15,5600	m2
1.5.	KNR 0401 0354-1100		Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych , obm.: 3,12 mb Krotność: 1,0000	3,1200	m
1.6.	KNR 0401 0354-1100		Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych , obm.: 3,6 mb Krotność: 1,0000	3,6000	m
1.7.	KNR 0019 1023-1100		Obsadzenie okna PCV wg projektu , komplet z obróbką ościeży, obm.: 6,87 m2 Krotność: 1,0000	6,8700	m2
1.8.	KNR 0019 1023-1100		Obsadzenie drzwi tarasowych PCV komplet wg projektu z obróbką ościeży, obm.: 5,75 m2 Krotność: 1,0000	5,7500	m2
1.9.	KNR 0401 0321-0200		Obsadzenie podokienników z MDF wewnętrznych w ścianach z cegieł, obm.: 2 szt. Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
1.10.	KNR 0401 0321-0200		Obsadzenie podokienników z blachy stalowej zewnętrznych w ścianach z cegieł, obm.: 2 szt. Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
1.11.	Analiza własna: KNR 0015 0517-0100		Zabezpieczenie folią okien , drzwi , obm.: 15x1,2x2= 36 m2 Krotność: 1,0000	36,0000	m2
1.12.	KNR 0401 0303-0300		Uzupełnienie ościeży poprzez domurowanie , wg projektu , obm.: 7,50 m2 Krotność: 1,0000	7,5000	m2
1.13.	KNR 0002 1703-0100		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo - kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie bez pasków, j.w. , obm.: 7,5 m2 Krotność: 1,0000	7,5000	m2
1.14.	KNR 0014 2011-0100		Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych nadproży okien i drzwi płytami gipsowo kartonowymi, wg projektu ,obm.: 0,25x5,4 = 1,35 m2 Krotność: 1,0000	1,3500	m2
1.15.	KNR 0401 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian , sufitu , obm.: 86,69+223,45 =310,14 m2 Krotność: 1,0000	310,1400	m2
1.16.	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku ścian i sufitu, obm.: 310,14 m2 Krotność: 1,0000	310,1400	m2
1.17.	Analiza własna: KNR 0401 0819-0100		Przyklejenie na suficie rozet gipsowych sztukaterii , obm.: 2 szt. Krotność: 1,0000	2,0000	szt.

1.18.	Analiza własna: KNR 0401 0815-0300		Montaż listew sztukaterii na suficie wg projektu , obm.: 25 mb Krotność: 1,0000	25,0000	m
1.19.	KNR 0401 1204-0200		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - kolor , starych tynków wewnętrznych ścian ,obm.: 223,45 m2 Krotność: 1,0000	223,4500	m2
1.20.	KNR 0401 1204-0100		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów , obm.: 86,69 m2 Krotność: 1,0000	86,6900	m2
1.21.	KNR 0401 1204-0300		Dwukrotne malowanie elewacji - ościeży okien , drzwi po obsadzeniu , obm.: 3,32 m2 Krotność: 1,0000	3,3200	m2
1.22.	KNR 0401 1212-2800		Dwukrotne malowanie rur instalacji c.o. farbą alkidową , obm.: 5,4 mb Krotność: 1,0000	5,4000	m
1.23.	KNR 0401 1212-1900		Dwukrotne malowanie grzejników farbą alkidową do grzejników w kolorze białym , obm.: 25,93 m2 Krotność: 1,0000	25,9300	m2
1.24.	KNR 0401 1211-0400		Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej wraz opaskami od strony pomieszczenia , obm.: (10,86+2,14)x 1,3 = 16,9 m2 Krotność: 1,0000	16,9000	m2
1.25.	PKZ 1912 0205-0100		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedyn. polegające na przestr. wrębów i regulacji okuć , obm.: 3 szt. Krotność: 1,0000	3,0000	szt.
1.26.	PKZ 1912 0419-0100		Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) drzwi , opaski dla uzyskania odpowiedniego efektu równości i faktury drewna, obm.: 16,9 m2 Krotność: 1,0000	16,9000	m2
1.27.	PKZ 1912 0547-0100		Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzednim miejscu, bez naprawy miejsca uszkodzonego ,obm.: 3 kpl. Krotność: 1,0000	3,0000	kpl
1.28.	KNR 0401 1210-0901		Zagruntowanie pokostem oczyszczonych drzwi przed lakierowaniem, obm.: 16,9 m2 Krotność: 1,0000	16,9000	m2
1.29.	KNR 0401 1210-1000		Dwukrotne lakierowanie lakierem akrylowym w kolorze ciemnego dębu stolarki drzwiowej , obm.: 16,9 m2 Krotność: 1,0000	16,9000	m2
1.30.	KNR 0401 0814-0300		Drobne naprawy podłogi z klepek drewnianych , obm.: 1 m2 Krotność: 1,0000	1,0000	m2
1.31.	KNR 0401 0816-0400		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym, obm.: 87,64 m2 Krotność: 1,0000	87,6400	m2
1.32.	KNR 0401 0815-0100		Uzupełnienie cokołów z deski dębowej o wymiarach 2x10 cm, odcinkach prostych, obm.: 17,87 mb Krotność: 1,0000	17,8700	m
1.33.	KNR 0202 1509-0101		Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych po cyklinowaniu i naprawie, obm.: 87,64 +2,04 = 89,68 m2 Krotność: 1,0000	89,6800	m2
1.34.	KNR 0202 1509-0400		Dwukrotne lakierowanie cokołów drewnianych , obm.: 17,87 m Krotność: 1,0000	17,8700	m
1.35.	KNR 0401 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat przy grzejnikach, obm.: 3,48 m2 Krotność: 1,0000	3,4800	m2
1.36.	KNR 0401 1206-0200		Dwukrotne malowanie opasek oraz ościeży przy drzwiach na ścian farbami olejnymi bez szpachlowania ,obm.: 42,76 m2 Krotność: 1,0000	42,7600	m2
			Rusztowania wewnętrzne, rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych		

1.37.	KNR 0202 1605-0300	na sufitach o wysokości do 7 m ,obm.: 223 m2 Krotność: 1,0000	223,0000	m2
2.		Element 2 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
2.1.	KNR 0403 1133-0900	Demontaż opraw - kinkietów , obm.: 6 szt. Krotność: 1,0000	6,0000	szt.
2.2.	KNR 0403 1124-0200	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych,wyłłącznik,przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 a, obm.: 6 szt. Krotność: 1,0000	6,0000	szt.
2.3.	KNR 0403 1122-0200	Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2+0,natężeniu prądu do 63 a, obm.: 5 szt. Krotność: 1,0000	5,0000	szt.
2.4.	KNR 0403 1120-0100	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach,uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2, obm.: 11 szt. Krotność: 1,0000	11,0000	szt.
2.5.	KNR 0403 1120-0200	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 wylotach,uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2, obm.: 6 szt. Krotność: 1,0000	6,0000	szt.
2.6.	KNR 0403 1116-0300	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym , obm.: 65 mb Krotność: 1,0000	65,0000	m
2.7.	KNR 0403 1001-0500	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych wykuvane ręcznie na podłożu z cegły, obm.: 200 mb Krotność: 1,0000	200,0000	m
2.8.	KNR 0403 1006-0100	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm, obm.: 2 szt. Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
2.9.	KNR 0403 1006-1200	Ręczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 40 , obm.: 2 szt. Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
2.10.	KNR 0508 0301-2300	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej.ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle ,obm.: 14 szt. Krotność: 1,0000	14,0000	szt.
2.11.	KNR 0508 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotów 1,mocowane na gips-cement, obm.: 14 szt. Krotność: 1,0000	14,0000	szt.
2.12.	KNR 0508 0210-0100	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd łączny przekrój żył 3x1,5 mm2, obm.: 60 mb Krotność: 1,0000	80,0000	m
2.13.	KNR 0508 0210-0100	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd łączny przekrój żył 3x2,5 mm2, obm.: 120 mb Krotność: 1,0000	120,0000	m
2.14.	KNR 0403 1012-0200	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm, obm.: 200 mb Krotność: 1,0000	200,0000	m
2.15.	KNR 0403 1014-0100	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej ,obm.: 0,25 m3 Krotność: 1,0000	0,2500	m3
2.16.	KNR 0508 0302-0200	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm,o ilości wylotów 3 i przekroju przewodu do 2,5 mm2,mocowane na gips-cement, obm.: 2 szt. Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
2.17.	KNR 0508 0309-0300	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem, obm.: 5 szt. Krotność: 1,0000	5,0000	szt.

2.18.	KNR 0508 0307-0400	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej, obm.: 5 szt. Krotność: 1,0000	6,0000	szt.
2.19.	KNR 0508 0817-0700	Montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 3-biegunowe, obm.: 27 szt. Krotność: 1,0000	27,0000	szt.
2.20.	KNR 0508 0502-0300	Przygotowanie podłoża z gipsu, gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych-2 mocowania, obm.: 6 kpl. Krotność: 1,0000	6,0000	kpl
2.21.	KNR 0508 0504-0300	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - kinkietów świecznikowych, przykręcanych do ściany, obm.: 6 szt. Krotność: 1,0000	6,0000	szt.
2.22.	Analiza własna: KNR 0508 0309- 0100	Montaż do gotowego podłoża gniazd tv/sat szczekowych w puszkach szczekowych, obm.: 1 szt. Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
2.23.	KNNR 0005 0407-0301	Wstawienie w rozdzielnicę nowych zabezpieczeń dla nowych obwodów wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy, obm.: 4 szt. Krotność: 1,0000	4,0000	szt.
2.24.	KNR 0403 1205-0200	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar następny, obm.: 7 szt. Krotność: 1,0000	7,0000	pom.
2.25.	KNR 0403 1202-0100	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1, obm.: 5 Krotność: 1,0000	5,0000	pom.