

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

określa następująca dokumentacja:

1. Projekt budowlano - wykonawczy. Opis techniczny i rysunki.

2. Specyfikacje Techniczne.

3. Przedmiar robót.

4. Warunki prowadzenia prac:

- przed rozpoczęciem robót, dla sprawdzenia aktualnych rzędnych dna rzeki, należy wykonać przekroje poprzeczne koryta rzeki 10 i 50m przed i za mostem oraz pod mostem. Powyższe przekroje należy przedstawić pracownikowi Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Pomorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie 84-110 Tczew ul. Wodna 14
- w czasie robót rozbiórkowych koryto rzeki winno być tak zabezpieczone, aby nie przedostawały się tam żadne zanieczyszczenia
- prace winny być prowadzone w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczne przepuszczenie wód powodziowych
- w przypadku stwierdzenia zamulenia lub zanieczyszczenia koryta rzeki należy dokonać jego oczyszczenia i odmulenia, zakres prac należy ustalić z ZZZiRPW w Tczewie
- należy zawiadomić ZZZiRPW w Tczewie o rozpoczęciu i zakończeniu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem
- należy powiadomic o okresie prowadzenia robót użytkownika rybackiego na rzece Łebie (obwód nr 3) – Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku ul. 3 Maja 65 A
- po zakończeniu robót przedstawić ZZZiRPW w Tczewie atest czystości koryta rzeki.