

Remont mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Aleja Wolności w miejscowości Lębork
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	D.01.02.03	Demontaż poręczy mostowych	t	2,40		
2	D.01.02.03	Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości 3cm	m2	140,20		
3	D.01.02.03	Rozebranie kap chodnikowych	m3	43,50		
4	D.01.02.03	Demontaż krawężników betonowych	m	60,00		
5	D.01.02.03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	213,60		
6	D.01.02.03	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm. Dalsze 7 cm	m2	213,60		
7	D.01.02.03	Rozebranie izolacji	m2	314,88		
8	D.01.02.03	Rozebranie warstwy wyrównawczej i ochronnej	m3	15,74		
9	D.01.02.03	Rozebranie chodników z kostki betonowej	m2	25,60		
10	M.20.01.27	Wiercenie otworów fi 60 mm o głębokości do 25cm	otwór	18,00		
11	M.20.01.27	Wiercenie otworów fi 60 mm, każde następne 10cm. Dalsze 15 cm	otwór	18,00		
12	M.20.01.20	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych	m2	575,00		
13	D.01.02.03	Załadunek gruzu z terenu rozbiórki	m3	113,37		
14	D.01.02.03	Transport gruzu z terenu rozbiórki	m3	113,37		
		2. Roboty ziemne				
15	D.02.01.01	Wykopy pod wykonanie murów oporowych	m3	48,40		
16	D.02.03.01	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3	43,56		
		3. Podpory				
17	M.13.02.02	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B15	m3	2,43		
18	M.15.02.02	Izolacje powłokowa ścianek oporowych - 1 warstwa	m2	28,80		
19	M.15.02.02	Izolacje powłokowa ścianek oporowych - 2 warstwa	m2	28,80		
20	D.10.01.01	Montaż prefabrykowanych elementów ścianek oporowych o wys. 2,30 m	element	8,00		
21	D.10.01.01	Montaż prefabrykowanych elementów ścianek oporowych o wys. 1,80 m	element	4,00		
22	D.10.01.01	Montaż prefabrykowanych elementów ścianek oporowych o wys. 0,80 m	element	4,00		
23	M.14.01.07	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych z grodzic "GZ-4" h=2,0 m	m	32,00		
24	M.13.01.03	Uzupełnienie filara betonem B-30	m3	4,00		
		4. Ustrój nośny				
25	M.13.01.03	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B-30	m3	19,90		
26	M.13.01.03	Deskowanie tradycyjne wsporników i gzymsów	m2	43,96		
27	M.12.01.02	Przygotowanie zbrojenia	t	2,61		
28	M.12.01.02	Montaż zbrojenia	t	2,61		
29	M.20.01.27	Wiercenie otworów	otwór	84,00		

30	M.20.01.27	Obsadzenie kotew (bez kosztu materiałów)	szt	84,00		
31	M.13.01.03	Wykonanie kapy chodnikowej i gzymsów na ściankach oporowych z betonu B-30	m3	48,78		
		5. Roboty wyposażeniowe i wykończeniowe				
32	M.19.01.01	Montaż krawężników kamiennych	m	60,00		
33	M.16.02.01	Wykonanie sączków odwadniających	element	18		
34	M.16.02.02	Wykonanie drenażu podłużnego	m	53,20		
35	M.15.02.01	Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej	m2	332,80		
36	M.20.01.28	Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych z PEHD	m	240,00		
37	D.05.04.01	Wykonanie nawierzchnioizolacji	m2	140,22		
38	D.05.04.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	38,08		
39	M.19.01.03	Montaż poręczy mostowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	t	2,79		
40	D.05.03.12	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu twardolanego z o grubości 2cm	m2	213,60		
41	D.05.03.12	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu twardolanego o grubości 2cm - za każdy dalszy 1cm. Dalsze 3 cm	m2	213,60		
42	D.05.03.12	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km asfaltu twardolanego środkami transportowymi o ładowności do 5t	t	27,77		
43	D.05.03.12	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km asfaltu twardolanego środkami transportowymi o ładowności do 5t. Dalsze 80 km	t	27,77		
44	D.05.03.05	Nawierzchnia mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	213,60		
45	D.05.03.05	Nawierzchnia mineralno-bitumicznych go grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm. Dalsze 2 cm	m2	213,60		
46	M.18.01.03	Zalewka bitumiczna trwale plastyczna	m	20,24		
47	M.13.01.05	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo- polimerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej metodą ręczną i wypełnieniem ubytków warstwą grubości 10mm - wykonanie warstwy szczepnej	m2	28,75		
48	M.13.01.05	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej metodą ręczną i wypełnieniem ubytków warstwą grubości 10mm	m2	28,75		
49	M.13.01.05	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej metodą ręczną i wypełnieniem ubytków warstwą grubości 10mm - dodatek za 1mm grubości ponad 10mm, Dalsze 20 mm	m2	28,75		

50	M.15.06.01	Barwna kopolimerowa malarska powłoka ochronna nakładana metodą ręczną systemem standardowym	m2	575,00		
51	M.20.01.22	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	57,27		
52	M.14.01.07	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych z grodzie "GZ-4" h=1,5 m przy przyczółkach	m	48,00		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem kosztorys						