

ROZDZIAŁ III

OPI S PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Remonty dróg powiatowych nr 1320G, 1317 i przebudowa drogi powiatowej nr 1323G**

2. Warunki i wymagania Zamawiającego:

2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych (ST):

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.08.01 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WYRÓWNAWCZA

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

D-10.10.01 PRZEBUDOWA PRZEŁOMÓW

2.2. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót, tzn. wykonanie z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji robót na czas trwania budowy oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach.

Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

3. Materiały

Wszystkie materiały dostarczone i użyte na budowie powinny być zgodne z przedmiarem i ST. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanym wyborze materiału, jeżeli przedmiar przewiduje wariantowy rodzaj materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub przewidywany dokumentacją i ST nie może być zmieniony bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zmieniając materiały bez zgody Zamawiającego wykonuje to na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, które należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót. Użyte materiały powinny zapewniać wysoką jakość robót.

4. Sprzęt

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, ST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

5. Kontrola jakości robót

Polegać będzie na :

- a) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi),
- b) kontroli wykonania robót zgodnie z SIWZ, umową, Projektem technicznym i ST.

6. Odbiory robót

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, ST oraz warunkami określonymi w umowie.

7. Podstawa płatności robót

Rozliczenie zadania będzie na podstawie jednej faktury VAT po wykonaniu całości zadania potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

8. Okres gwarancji

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi **60 miesięcy**.

9. Przepisy związane

Normy wymienione w SIWZ, ST oraz ustalenia zawarte w umowie.