

Przedmiar robót
Droga 1324G od km 0+000 do km 0+375

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45100000-8)	x	x
	D.01.01.00.	Odtworzenie trasy w terenie	x	x
	D.01.01.01.	<i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</i>	x	x
1		- droga powiatowa 1324G	km	0,38
	D.01.02.01.	<i>Usunięcie drzew i krzewów</i>	x	x
2		- karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,38
	D.01.02.02.	<i>Zdjęcie warstwy humusu</i>	x	x
3		- zdjęcie gruntu organicznego ze skarp i poboczy gr. 20 cm do późniejszego wykorzystania (wg wykazu 3)	m2	2 752,54
	D.01.02.04.	<i>Rozbiórki i remonty elementów dróg i ulic</i>	x	x
4		- rozbiórka barier ochronnych betonowych (wykaz 1)	mb	242,30
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-1)	x	x
	D.02.01.01.	<i>Wykonanie wykopów z obrobieniem na czysto skarp i dna rowu w gruntach I - IV kat. :</i>	x	x
5		- wykopy (według wykazu 2)	m3	194,13
		- roboty ziemne poprzeczne z wykopu w nasyp	m3	174,92
		- roboty ziemne podłużne z wykopu w nasyp	m3	161,15
		-korytowanie na śr. głębokość 0,4 m wraz z wywiezieniem na odkład	m2	815,84
	D.02.03.01.	<i>Wykonanie nasypów z obrobieniem na czysto skarp</i>	x	x
6		- nasypy: formowanie i zagęszczanie (według wykazu 2)	m3	341,92
		- nasypy: formowanie i zagęszczanie - z dowozu	m3	5,87
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (CPV 45232410-9)	x	x
	D.03.02.01	<i>Kanalizacja deszczowa</i>	x	x
7		- przepusty pod zjazdami fi 400 z rur betonowych	mb	8,00
	D.04.00.00.	PODBUDOWY (CPV 45233320-8)	x	x
		Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie i skropienie	x	x
	D.04.01.01.	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem</i>	x	x
8		- profilowanie i zagęszczanie (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	1 565,81
	D.04.03.01.	<i>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</i>	x	x
9		- skropienie warstw bitumicznych (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	4 531,94

Przedmiar robót
Droga 1324G od km 0+000 do km 0+375

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
10		- skropienie warstw niebitumicznych (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	539,70
11		- oczyszczenie warstw bitumicznych (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	4 531,94
	D.04.04.01.	Umocnienie poboczy z mieszanki optymalnej	x	x
12		- umocnienie pobocza mieszanką optymalną o grubości 10 cm (wg wykazu 1)	m2	750,00
	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa	x	x
13		- podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31.5 grubości 20 cm (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	539,70
	D.04.05.01	Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem	x	x
14		- grunt stabilizowany cementem Rm= 2,5MPa grubości 15 cm (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	786,93
	D.04.07.01.	Podbudowa bitumiczna	x	x
15		- z betonu asfaltowym o uziarnieniu 0/20 mm gr. 8 cm (wg wykazu 5)	m2	363,45
	D.04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym:	x	x
16		- betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16 mm (wg wykazu 4)	m3	130,67
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE (CPV 45233220-7)	x	x
	D.05.03.00.	Nawierzchnie twarde ulepszone	x	x
	D.05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego:	x	x
17		- warstwa wiążąca grubości 6 cm o uz. 0/16 mm (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	363,45
18		- warstwa ścieralna grubości 4 cm o uz. 0/11 mm (wg wykazu 1)	m2	2 170,74
	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni:	x	x
19		-frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość śr. 2 cm (wg wykazu 4)	m2	187,78
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (CPV 233120-6)	x	x
	06.01.01.	Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem, darniowanie	x	x
20		- humusowanie warstwą grub.10 cm (wg wykazu 3)	m2	1 815,00
	D.07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (CPV 45233150-5)	x	x
	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe	x	x
21		- słupki z rur stalowych (wg wykazu 6)	szt	2,00
22		- znaki drogowe średniej wielkości II generacji (wg wykazu 6)	szt	2,00
	D.07.05.01.	Bariery ochronne stalowe	x	x
23		- bariery SP-09/4 nowe (wg wykazu 6)	m	244,00