

ROZDZIAŁ III

OPI S PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Przebudowa dróg powiatowych nr 1320G i 1324G**

2. Warunki i wymagania Zamawiającego:

2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych (ST):

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ
ZIELENI

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

D-01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY
PRZEBUDOWIE DRÓG

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW- ze szczególnym uwzględnieniem wykonania i pogłębiania rowów
przydrożnych

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.01 UMOCNIECIE POBOCZA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WYRÓWNAWCZA

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

D-05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D-06.01.01 UMOCNIECIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D-07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D-08.05.00 ŚCIEKI PREFABRYKOWANE Z ELEMENTÓW DROGOWYCH

D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA

M-11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

M-11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM WRAZ Z UMOCNIECIEM (ROZPARCIEM)

M-11.01.04. ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM

M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA.

M-13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M-15.02.01. WYKONANIE IZOLACJI POMOSTÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH

M-15.04.01. POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA

M-20.02.10. UMOCNIECIE KORYTA RZEKI NARZUTEM KAMIENNYM

M 23.25.01. USTRÓJ TUNELOWY RAMOWY – „NA MOKRO”

M 27.01.01. POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - „NA ZIMNO”

M 27.02.01. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWAŁNEJ – UKŁADANA NA POWIERZCHNIACH
BETONOWYCH

M 29.16.01. UMOCNIECIE KORYTA RZEKI NARZUTEM KAMIENNYM

2.2. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót, tzn. wykonanie z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji robót na czas trwania budowy oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach.
Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

3. Materiały

Wszystkie materiały dostarczone i użyte na budowie powinny być zgodne z dokumentacją i ST. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanym wyborze materiału, jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowy rodzaj materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub przewidywany dokumentacją techniczną i ST nie może być zmieniony bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zmieniając materiały bez zgody Zamawiającego wykonuje to na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, które należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót. Użyte materiały powinny zapewniać wysoką jakość robót.

4. Sprzęt

Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z SIWZ, ST, winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

5. Kontrola jakości robót

Polegać będzie na :

- a) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi),
- b) kontroli wykonania robót zgodnie z SIWZ, umową, Projektem technicznym i ST.

6. Odbiory robót

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, ST oraz warunkami określonymi w umowie.

7. Podstawa płatności robót

Rozliczenie zadania będzie na podstawie dwóch faktur VAT oddzielnie dla drogi 1320G i dla drogi 1324G po wykonaniu całości zadania potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

8. Okres gwarancji

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi **60 miesięcy**.

9. Przepisy związane

Normy wymienione w SIWZ, ST oraz ustalenia zawarte w umowie.