

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

Droga 1324G od km 0+000 do km 0+375

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
			nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV 45100000-8)	x	x		
	D.01.01.00.	Odtworzenie trasy w terenie	x	x		
	D.01.01.01.	<i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</i>	x	x		
1		- droga powiatowa 1324G	km	0,38		
	D.01.02.01.	<i>Usunięcie drzew i krzewów</i>	x	x		
2		- karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,38		
	D.01.02.02.	<i>Zdjęcie warstwy humusu</i>	x	x		
3		- zdjęcie gruntu organicznego ze skarp i poboczy gr. 20 cm do późniejszego wykorzystania (wg wykazu 3)	m2	2 752,54		
	D.01.02.04.	<i>Rozbiórki i remonty elementów dróg i ulic</i>	x	x		
4		- rozbiórka barier ochronnych betonowych (wykaz 1)	mb	242,30		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-1)	x	x		
	D.02.01.01.	<i>Wykonanie wykopów z obrobieniem na czysto skarp i dna rowu w gruntach I - IV kat. :</i>	x	x		
5		- wykopy (według wykazu 2)	m3	194,13		
		- roboty ziemne poprzeczne z wykopu w nasyp	m3	174,92		
		- roboty ziemne podłużne z wykopu w nasyp	m3	161,15		
		-korytowanie na śr. głębokość 0,4 m wraz z wywiezieniem na odkład	m2	815,84		
	D.02.03.01.	<i>Wykonanie nasypów z obrobieniem na czysto skarp</i>	x	x		
6		- nasypy: formowanie i zagęszczanie (według wykazu 2)	m3	341,92		
		- nasypy: formowanie i zagęszczanie - z dowozu	m3	5,87		
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (CPV 45232410-9)	x	x		
	D.03.02.01	<i>Kanalizacja deszczowa</i>	x	x		
7		- przepusty pod zjazdami fi 400 z rur betonowych	mb	8,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY (CPV 45233320-8)	x	x		
		Dolne warstwy podbudowy oraz oczyszczenie i skropienie	x	x		
	D.04.01.01.	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem</i>	x	x		
8		- profilowanie i zagęszczenie (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	1 565,81		
	D.04.03.01.	<i>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</i>	x	x		
9		- skropienie warstw bitumicznych (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	4 531,94		
10		- skropienie warstw niebitumicznych (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	539,70		
11		- oczyszczenie warstw bitumicznych (wg wykazu 1 i wykazu 5)	m2	4 531,94		
	D.04.04.01.	<i>Umocnienie poboczy z mieszanki optymalnej</i>	x	x		

Droga 1324G od km 0+000 do km 0+375

RAZEM:	
Podatek VAT 23%:	
OGÓŁEM:	