

Roboty remontowe budowlane
Objekt : Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łęborku
Adres : 84-300 Łębork, ul. Czołgistów 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2010-05-04

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A. Roboty remontowo-budowlane			
A.a. Wymiana stolarki okiennej (pom 107A i 107B)			
1.	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa Rozebrowanie obróbek blacharskich podokienników z blachy: nie nadającej się do użytku $1.6 * 0.25 * 2 =$ Razem przedmiar =	0,800 0,800 0,800	m2
2.	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 wraz z roletami $1.7 * 2.45 * 2 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	8,330 8,330 8,330	m2
3.	KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa Wykucie z muru: podokienników drewnianych $1.9 * 2 =$ Razem przedmiar =	3,800 3,800 3,800	m
4.	KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką osadzenia (wykonanie i uzupełnienie tynku w ościeżach do lica ściany), o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 $1.7 * 1.92 * 2 =$ Razem przedmiar =	6,528 6,528 6,528	m2
5.	KNZ 001-0208-02-02 Osadzenie podokienników prefabrykowanych szer 40cm	3,800	m
6.	MINRB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	0,800	m2
7.	kal.ind Montaż rolet okiennych drewnianych wraz z obudową w otworze okiennym	2,000	kpl
A.b. Roboty murowe			
8.	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 $108B+108A+112: 1.0 * 2.2 * 2 + 1.65 * 2.93 + 1.2 * 4.95 =$ Razem przedmiar =	15,175 15,175 15,175	m2
9.	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru szaf drewnianych i ościeżnic $108A: 4.42 * 2.2 * 2 =$ Razem przedmiar =	19,448 19,448 19,448	m2
10.	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebrowanie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.-wap., o grub. 1/2 cegły $4.42 * 1.27 * 2 + 0.66 * 1.27 + 2.6 * 3.46 - 1.65 * 2.93 =$ Razem przedmiar =	16,227 16,227 16,227	m2
11.	KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa Przesklepienia otworów cegłą bud. pełną kl. 100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek $4.5 * 0.45 * 0.3 =$ Razem przedmiar =	0,608 0,608 0,608	m3
12.	KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa Dostarczenie i osadzenie w gotowych bruzdach belek stalowych o profilu: HEB 200 mm $4.5 * 2 =$ Razem przedmiar =	9,000 9,000 9,000	m

Roboty remontowe budowlane

A. Roboty remontowo-budowlane

A.b. Roboty murowe

Data : 2010-05-04

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13.	KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie: cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg. $4.0 * 3.16 * 0.45 =$ Razem przedmiar =	5,688 5,688 5,688	m3 m3
14.	KNR 401-0306-02-01 IGM Warszawa Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianki z cegły budowlanej pełnej kl. 100 na zapr. cementowo-wapiennej, przy pow. ścianki do 3,0 m2, grubości: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego $4.95 * 1.2 + 2.1 * 3.46 =$ Razem przedmiar =	13,206 13,206 13,206	m2 m2
15.	KNR 401-0108-17-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem -- z rozbieranych konstrukcji: ceglanych $16.227 * 0.14 + 0.608 + 5.688 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	8,570 8,568 8,570	m3 m3
16.	KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji (krotność 6)	8,570	m3
17.	kal.ind. Utylizacja gruzu $8.57 * 1.8 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	15,400 15,426 15,400	t t
A.c. Sufity podwieszane			
18.	NNRKB 011-2030-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Sufity podwieszane na ruszcie metalowym jednowarstwowe $11.11 + 9.78 + 11.05 + 62.39 + 17.43 + 25.25 =$ Razem przedmiar =	137,010 137,010 137,010	m2 m2
A.d. Posadzki			
19.	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa Zerwanie posadzki z wykładzin $9.78 + 11.11 + 14.9 =$ Razem przedmiar =	35,790 35,790 35,790	m2 m2
20.	PKZ 011-0001-71-00 PP PKZ Naprawa posadzek z deszczulek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu mocowanych: na gwoździe (przyjęto 20% ogólnej powierzchni) $(11.11 + 9.78 + 17.43 + 33.26 + 25.25) * 0.20 =$ Razem przedmiar =	19,366 19,366 19,366	m2 m2
21.	KNR 401-0816-03-00 IGM Warszawa Ocyklinowanie posadzek z deszczulek: starych bardzo zniszczonych $11.11 + 9.78 + 17.43 + 33.26 + 25.25 - 5.0 =$ Razem przedmiar =	91,830 91,830 91,830	m2 m2
22.	NNRKB 007-1132-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm $16.3 + 16.8 + 5.0 =$ Razem przedmiar =	38,100 38,100 38,100	m2 m2
23.	KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej PVC grub. 2mm typu Tarkett bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym z wywinięciem 10cm na cokół $(16.8 + 5.0) * 1.1 =$ Razem przedmiar =	23,980 23,980 23,980	m2 m2

Roboty remontowe budowlane

A. Roboty remontowo-budowlane

A.d. Posadzki

Data : 2010-05-04

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24.	NNRKB 008-1136-01-20 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Posadzki z paneli podłogowych, układane bezklejowo wraz z oblistwowaniem	16,300	m2
25.	KNNR 003-0804-07-00 WACETOB Warszawa Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych na zaprawie klejowej po rozbiórkach ścianek i szaf $2.5 * 1.0 + 4.42 * 1.0 + 0.6 * 0.6 =$ Razem przedmiar =	7,280 7,280 7,280	m2
A.e. Uzupelnienie tynków i malowanie			
26.	KNNR 003-0603-01-00 WACETOB Warszawa Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III, wykonywane ręcznie z zaprawy cementowo-wapiennej, w pomieszczeniach remontowanych - na ścianach i słupach, bez osiatkowania $1.83 * 3.46 * 2 + 5.1 * 1.2 * 2 + 2.5 * 3.46 * 2 + 4.42 * 3.46 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	57,500 57,497 57,500	m2
27.	KNNR 003-0603-03-00 WACETOB Warszawa Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III, wykonywane ręcznie z zaprawy cementowo-wapiennej, w pomieszczeniach remontowanych - na stropach i podciągach, bez osiatkowania $2.5 * 1.0 + 4.7 * 1.0 + 1.6 * 1.0 + 4.98 * 1.15 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	14,530 14,527 14,530	m2
28.	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 $(3.42 * 3 + 2.82 + 3.24 + 3.22 + 12.61 + 4.98 + 4.47 + 3.9 + 5.1 + 4.95) * 2 * 3.2 - (1.0 * 2.2 * 15 + 4.95 * 1.2 + 1.83 * 3.2 * 2) =$ pom 111: $(4.3 + 3.06) * 3.46 - (1.0 * 2.2 + 2.1 * 3.46) =$ korytarz: $(3.6 + 8.15 + 5.17) * 1.96 - (2.5 + 4.42) * 1.96 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	340,500 304,868 16,000 19,600 340,500	m2
29.	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku $340.5 + 57.5 =$ Razem przedmiar =	398,000 398,000 398,000	m2
30.	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	14,530	m2
31.	KNR 202-1505-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem	137,000	m2
32.	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem $398.0 + 14.53 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =	412,500 412,530 412,500	m2
33.	KNR 401-1206-05-20 IGM Warszawa Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 3 do 5 m2 w jednym miejscu, farbą olejną, dwukrotne $(3.9 + 8.15 + 6.96) * 1.5 =$ Razem przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 2 miejsc po przecinku) =	28,520 28,515 28,520	m2
34.	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotnie farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 $1.0 * 2.2 * 3.5 * 6 + 1.0 * 2.2 * 1.75 * 5 =$ Razem przedmiar =	65,450 65,450 65,450	m2
35.	KNR 401-1207-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbami akrylowymi ościeży zewnętrznych wraz z naprawą malowania elewacji (analogia) wraz z zagruntowaniem	60,800	m

Roboty remontowe budowlane

A. Roboty remontowo-budowlane

A.e. Uzupełnienie tynków i malowanie

Data : 2010-05-04

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$(1.6 + 1.9 * 2) * 10 + (1.6 + 2.6 * 2) =$ $\text{Razem przedmiar} =$	$60,800$ $60,800$	m
36.	KNNR 003-0807-06-00 WACETOB Warszawa Lakierowanie 3-krotne posadzek z deszczulek	91,830	m2
A.f. Wymiana grzejników c.o.			
37.	KNR 402-0520-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: ponad 2,5 do 5,0 m2	11,000	kpl
38.	KNR 402-0517-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego lub do konwektora, o średnicy: 15 mm i złączach gwintowanych	11,000	kpl
39.	KNR 215-0419-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Grzejniki stalowe jednopłytkowe	8,000	kpl
40.	KNR 215-0419-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Grzejniki stalowe dwupłytkowe	3,000	kpl
41.	KNNR 004-0412-01-00 MRRiB Głowice termostatyczne	11,000	szt
42.	KNNR 004-0436-01-00 MRRiB Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco - z dokonaniem regulacji	11,000	urząd.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---