

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łęborku

Adres : 84-300 Łębork, ul. Czołgistów 5

Roboty remontowe budowlane

Inwestor : Starostwo Powiatowe
84-300 Łębork, ul. Czołgistów 5

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Roboty remontowe budowlane

Objekt : Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łęborgu
 Adres : 84-300 Łęborg, ul. Czołgistów 5

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2010-05-04

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	Roboty remontowo-budowlane	
Aa	Wymiana stolarki okiennej (pom 107A i 107B)	
Ab	Roboty muryne	
Ac	Sufity podwieszane	
Ad	Posadzki	
Ae	Uzupełnienie tynków i malowanie	
Af	Wymiana grzejników c.o.	
Razem : Roboty remontowo-budowlane		

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

.....

Roboty remontowe budowlane

Obiekt : Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łęborgu
Adres : 84-300 Łęborg, ul. Czołgistów 5

WZDACE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2010-05-04

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. Roboty renowacyjno-budowlane**A.a. Wymiana stolarki okiennej (pom 107A i 107B)**

1.	KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa Rozebanie obróbek blacharskich podokienników z blachy: nie nadającej się do użytku	0,800 m2			
2.	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 wraz z roletami	8,330 m2			
3.	KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa Wykucie z muru: podokienników drewnianych	3,800 m			
4.	KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obróbką osadzenia (wykonanie i uzupełnienie tynku w ościeżach do lica ściany), o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2	6,528 m2			
5.	KNZ 001-0208-02-02 Osadzenie podokienników prefabrykowanych szer 40cm	3,800 m			
6.	MNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	0,800 m2			
7.	kal.ind Montaż rolet okiennych drewnianych wraz z obudową w otworze okiennym	2,000 kpl			

A.b. Roboty murowe

8.	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	15,175 m2			
9.	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru szaf drewnianych i ościeżnic	19,448 m2			
10.	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebanie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.-wap., o grub. 1/2 cegły	16,227 m2			
11.	KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa Przesklepienia otworów cegłą bud. pełną kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek	0,608 m3			
12.	KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa Dostarczenie i osadzenie w gotowych bruzdach belek stalowych o profilu: HEB 200 mm	9,000 m			
13.	KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie: cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg.	5,688 m3			
14.	KNR 401-0306-02-01 IGM Warszawa Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianki z cegły budowlanej pełnej kl.100 na zapr. cementowo-wapiennej, przy pow. ścianki do 3,0 m2, grubości: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	13,206 m2			
15.	KNR 401-0108-17-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych	8,570 m3			
16.	KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji (krotność 6)	8,570 m3			

Roboty remontowe budowlane

A. Roboty remontowo-budowlane

Ab. Roboty murowe

Data : 2010-05-04

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

17. kal.ind.

15,400 t

Utylizacja gruzu

A.c. Sufity podwieszane

18. MNRKB 011-2030-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa

137,010 m2

Sufity podwieszane na ruszcie metalowym jednowarstwowe

A.d. Posadzki

19. KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa

35,790 m2

Zerwanie posadzki z wykładzin

20. PKZ 011-0001-71-00 PP PKZ

19,366 m2

Naprawa posadzek z deszczulek o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu mocowanych: na gwoździe (przyjęto 20% ogólnej powierzchni)

21. KNR 401-0816-03-00 IGM Warszawa

91,830 m2

Ocyklinowanie posadzek z deszczulek: starych bardzo zniszczonych

22. MNRKB 007-1132-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa

38,100 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm

23. KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa

23,980 m2

Posadzki z wykładziny rulonowej PVC grub.2mm typu Tarkett bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym z wywinięciem 10cm na cokół

24. MNRKB 008-1136-01-20 BEIDOEPB ORGBUD W-wa

16,300 m2

Posadzki z paneli podłogowych, układane bezklejowo wraz z oblistwowaniem

25. KNNR 003-0804-07-00 WACETOB Warszawa

7,280 m2

Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych na zaprawie klejowej po rozbiórkach ścianek i szaf

A.e. Uzupełnienie tynków i malowanie

26. KNNR 003-0603-01-00 WACETOB Warszawa

57,500 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III, wykonywane ręcznie z zaprawy cementowo-wapiennej, w pomieszczeniach remontowanych - na ścianach i słupach, bez osiatkowania

27. KNNR 003-0603-03-00 WACETOB Warszawa

14,530 m2

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III, wykonywane ręcznie z zaprawy cementowo-wapiennej, w pomieszczeniach remontowanych - na stropach i podciągach, bez osiatkowania

28. KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa

340,500 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2

29. KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

398,000 m2

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku

30. KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

14,530 m2

Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku

31. KNR 202-1505-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

137,000 m2

Malowanie farbą emulsyjną płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

32. KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

412,500 m2

Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

33. KNR 401-1206-05-20 IGM Warszawa

28,520 m2

Malowanie olejne, z dwukrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 3 do 5 m2 w jednym miejscu, farbą olejną, dwukrotne

Roboty remontowe budowlane

A. Roboty remontowo-budowlane

A.e. Uzupełnienie tynków i malowanie

Data : 2010-05-04

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
34.	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	65,450 m2			
35.	KNR 401-1207-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbami akrylowymi ościeży zewnętrznych wraz z naprawą malowania elewacji (analogia) wraz z zagruntowaniem	60,800 m			
36.	KNR 003-0807-06-00 WACETOB Warszawa Lakierowanie 3-krotne posadzek z deszczulek	91,830 m2			
A.f. Wymiana grzejników c.o.					
37.	KNR 402-0520-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: ponad 2,5 do 5,0 m2	11,000 kpl			
38.	KNR 402-0517-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego lub do konwektora, o średnicy: 15 mm i łączach gwintowanych	11,000 kpl			
39.	KNR 215-0419-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Grzejniki stalowe jednopłytkowe	8,000 kpl			
40.	KNR 215-0419-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Grzejniki stalowe dwupłytkowe	3,000 kpl			
41.	KNR 004-0412-01-00 MRRiB Głowice termostaticzne	11,000 szt			
42.	KNR 004-0436-01-00 MRRiB Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco - z dokonaniem regulacji	11,000 urząd.			
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT					