

Wykaz 1

1. ZATOKI AUTOBUSOWE

ul.Gdańska	
kilometraż	[m2]
0+392.75 P	118,032
0+574.25 L	114,63
0+826.95 P	114,63
0+905.50 L	107,4
RAZEM	454,692

2. ZJAZDY Z KOSTKI

ul. Gdańska			
kilometraż	[m2]	opornik 12x25x100 [mb]	krawężnik 15x24x100 [mb]
0+351.12 L	13,52	12,12	5
0+375.19 L	14,77	12,98	5
0+385.97 L	15,83	12,61	5,5
0+405.06 L	8,95	9,03	4
0+408.03 L	8,84	6,13	4
0+414.20 L	9,09	9,17	5
0+420.25 L	9,29	9,25	5
0+567.65 L	15,78	12,83	5
0+599.00 L	27,39	17,13	6,6
0+817.80 L	23,52	18,86	5
0+856.30 L	23,65	19,08	5
0+889.05 L	30,38	18,72	6,83
0+923.35 L	17,37	15,36	5,2
0+954.15 P	13	10,62	6,58
1+000.00 L	19,75	16,38	5
poza kilometrazem	8,95	9,25	5
RAZEM	260,08	209,52	83,71

3. SKRZYŻOWANIA I ZJAZDY BITUMICZNE

ul.Gdańska	
kilometraż	powierzchnia [m2]
0+430.93 P	39,12
0+480.36 L	95,03
0+488.55 P	37,78
0+610.85 P	28,85
0+626.33 L	80,05
0+964.17 L	98,47
0+980.00 P	43,55
1+015.87 L	80,87
1+292.87 P	28,21
1+430.36 P	28,23
1+536.00 P	28,23
1+655.25 L	28,23
1+676.25 P	24,58
RAZEM	641,2

4. CHODNIKI

ul.Gdańska		
kilometraż od do		[m2]
0+315.00 P	1+071.90 P	953,54
1+680.60 P	1+733.55 P	58,85
0+315.00 L	1+014.70 L	1320,56
1+774.85 L	1+786.06 L	10,94
poza kilometrażem		188,856
RAZEM		2532,746

5. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100

ul.Gdańska		
kilometraż od do		[mb]
0+315.00 P	1+071.90 P	647,22
1+680.60 P	1+733.55 P	53,01
0+315.00 L	1+014.70 L	1088,26

1+774.85 L	1+786.06 L	11,2
poza kilometrażem		137,51
RAZEM		1937,2

6. KRAWĘŻNIKI

ul.Gdańska			
kilometraż od do		15X30X100 [mb]	15X24X100 [mb]
0+315.00 P	1+071.90 P	705,655	49,61
1+680.60 P	1+733.55 P	46,5	6,5
0+315.00 L	1+014.70 L	583,74	37,2
1+774.85 L	1+786.06 L	11,2	-
poza kilometrażem		82,77	-
RAZEM		1429,865	93,31

7. POBOCZA

ul.Gdańska		
kilometraż od do		powierzchnia [m2]
1+022.20 L	1+727.20 L	711,11

8.WPUSTY deszczowe

ul.Gdańska	
kilometraż	[szt.]
0+365.70	1
0+441.15	2
0+716.65	1
0+768.10	1
RAZEM	5

9.ŚCIEŻKA ROWEROWA z kostki brukowej 6 cm nefazowanej

ul.Gdańska		
kilometraż od do		powierzchnia [m2]
0+315.00 P	1+071.90 P	885,69

1+680.60 P	1+733.55 P	73,51
1+774.85 L	1+786.06 L	17,31
poza kilometrażem		123,53
RAZEM		1100,04

10. ROZBIÓRKA CHODNIKA

ul.Gdańska		
kilometraż od do		powierzchnia [m2]
0+315.00 P	1+071.90 P	1562,91
0+315.00 L	1+014.70 L	1496,12
poza kilometrażem		119,85
RAZEM		3178,88

11.ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI

ul.Gdańska		
kilometraż od do		powierzchnia [m2]
0+315.00 P	1+071.90 P	811,75
1+680.60 P	1+733.55 P	135,97
0+315.00 L	1+014.70 L	1443,3
1+774.85 L	1+786.06 L	11,2
RAZEM		2402,22

Pikietaż	Szerokość w przekroju	Średnia szerokość	Odległość między przekrojami	Powierzchnia
[km]	[m]	[m]	[m]	[m2]
1+492,00	11,20			
1+502,00	11,20	11,20	10,00	112,00
RAZEM				112

12.ODHUMUSOWANIE

ul.Gdańska		
kilometraż od do		powierzchnia [m2]
0+315.00 P	1+071.90 P	126,9
0+315.00 L	1+014.70 L	87,72
1+774.85 L	1+786.06 L	38,39
poza kilometrażem		228,78
RAZEM		481,79

13. HUMUSOWANIE

ul.Gdańska		
kilometraż od do		powierzchnia [m2]
0+315.00 P	1+071.90 P	802,68
0+315.00 L	1+014.70 L	1998,74
RAZEM		2801,42

14. PODBUDOWA z KŁSM gr 15 cm NA POSZERZENIU ścieżki rowerowej

ul.Gdańska		
kilometraż od do		powierzchnia [m2]
1+072.00 P	1+292.87 P	92,15
RAZEM		92,15