

Wykaz 2

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

uziarnienie 0/12.8 mm gr. 4cm

Pikietaż	Szerokość w przekroju	Średnia szerokość	Odległość między przekrojami	Powierzchnia
[km]	[m]	[m]	[m]	[m2]
0+315,00	8,80			
0+366,46	6,80	7,80	51,46	401,39
0+440,00	6,60	6,70	73,54	492,72
0+460,00	8,60	7,60	20,00	152,00
0+466,00	8,60	8,60	6,00	51,60
0+486,00	6,60	7,60	20,00	152,00
0+925,00	6,60	6,60	439,00	2897,40
0+945,00	8,60	7,60	20,00	152,00
0+951,00	8,60	8,60	6,00	51,60
0+971,00	6,60	7,60	20,00	152,00
1+026,00	6,60	7,60	75,00	570,00
1+026,00	6,95	6,78	55,00	372,63
1+057,00	6,95	6,95	31,00	215,45
1+072,00	8,10	7,53	46,00	346,15
1+072,05	7,90	7,43	15,05	111,75
1+680,50	7,90	7,90	608,45	4806,76
1+694,00	7,45	7,68	13,50	103,61
1+727,00	7,45	7,45	33,00	245,85
1+727,05	10,45	8,95	0,05	0,45
1+733,50	10,45	10,45	6,45	67,40
1+733,55	12,15	11,30	0,05	0,57
1+744,00	12,15	12,15	10,45	126,97
1+744,05	9,30	10,73	0,05	0,54
1+786,00	9,30	9,30	41,95	390,14

Warstwa ścieralna na skrzyżowaniach i zjazdach

Pikietaż	Powierzchnia zjazdu
[km]	[m2]
0+430,93	48,00
0+480,36	95,00
0+488,55	38,00
0+610,85	29,00
0+626,33	81,00
0+964,17	100,00
0+980,00	45,00
1+015,87	82,00
1+655,25	32,00

RAZEM	12410,95
--------------	-----------------

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

uziarnienie 0/12.8 mm gr. 3cm

Pikietaż	Szerokość w przekroju	Średnia szerokość	Odległość między przekrojami	Powierzchnia
[km]	[m]	[m]	[m]	[m2]
1+072,00	2,90			
1+680,50	2,90	2,90	608,50	1764,65
RAZEM				1764,65

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO

uziarnienie 0/16 mm gr. 6cm

Pikietaż	Szerokość w przekroju	Średnia szerokość	Odległość między przekrojami	Powierzchnia
[km]	[m]	[m]	[m]	[m2]
przebudowa przepustu				
1+491,50	10,75			
1+502,50	10,75	10,75	11,00	118,25
RAZEM				118,25

WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

uziarnienie 0/25 mm gr. 7cm

Pikietaż	Szerokość w przekroju	Średnia szerokość	Odległość między przekrojami	Powierzchnia
[km]	[m]	[m]	[m]	[m2]
przebudowa przepustu				
1+491,75	10,90			
1+502,25	10,90	10,90	10,50	114,45
RAZEM				114,45

WARSTWA PODBUDOWY POMOCNICZEJ Z KŁSM

gr. 20cm 0/31,5 mm

Pikietaż	Szerokość w przekroju	Średnia szerokość	Odległość między przekrojami	Powierzchnia
[km]	[m]	[m]	[m]	[m2]
przebudowa przepustu				
1+492,00	11,20			
1+502,00	11,20	11,20	10,00	112,00
RAZEM				112,00

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KŁSM 0/31.5**gr min. 10cm**

Pikietaż	Powierzchnia wyrównania w przekroju	Średnia powierzchnia wyrównania	Odległość między przekrojami	Objętość wyrównania
[km]	[m2]	[m2]	[m]	[m3]
0+415,59	0,70			
0+431,73	0,89	0,795	16,14	12,831
0+442,70	0,93	0,91	10,97	9,983
0+458,80	1,00	0,965	16,1	15,537
0+469,92	0,70	0,85	11,12	9,452
0+662,19	0,70			
0+681,08	1,46	1,08	0+018,89	20,401
0+718,97	1,28	1,37	0+037,89	51,909
0+730,00	0,70	0,99	0+011,03	10,92
0+759,21	0,10	0,4	0+029,21	11,684
RAZEM				142,717