

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt	Przebudowa nawierzchni parkingu i placu przy Starostwie Powiatowym w Lęborku
Budowa	ul. Czołgistów 5
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Lęborku

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB.

Kosztorys

Przebudowa nawierzchni parkingu i placu przy Starostwie Powiatowym w Lęborku - ul. Czolgistów 5

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KSNR 1 0105/02 - Roboty pomiarowe koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,083		
	parking $(9,30*4,4+2+33,90*15,30)/10000 = 0,056ha$				
	plac $(28,40*9,50)/10000 = 0,027ha$				
2	KSNR 6 0805/02 - Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.15cm, spoiny wypełnione piaskiem (plac)	m2	259,1		
	$28,40*9,5-0,57*10,90-3*1,5 = 259,1m2$				
3	KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie materiału z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	38,9		
	trylinka $259,1*0,15 = 38,9m3$				
4	KNR 4-01 0108/12 - Wywiezienie materiału z rozbiórki sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km (dalsze 4km) ponad 1km	m3	38,9		
5	KSNR 6 0101/03 - Koryta wykonywane na parkingu mechanicznie, głębokości 30cm, w gruncie kat. II-VI	m2	561,6		
	$9,30*4,40+2+33,9*15,30 = 561,6m2$				
6	KSNR 6 0101/02 - Koryta wykonywane na placu mechanicznie, głębokości 20cm, w gruncie kat. II-VI	m2	269,8		
	$28,40*9,50 = 269,8m2$				
7	KNR 4-01 0108/05 - Wywiezienie ziemi z samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	222,4		
	$561,6*0,3+269,8*0,2 = 222,4m3$				
8	KNR 4-01 0108/08 - Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dalsze 4km)	m3	222,4		
9	KSNR 6 0403/03 - Krawężniki betonowe, z wykonaniem ławy betonowe z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	118,9		
	parking $45,25+15+33,6+10,0+4,7+6,30 = 114,9m$				
	plac - wtopiony $4,0 = 4,0m$				
10	KSNR 6 0404/05 - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przy drzewie na placu	m	4,5		
11	KSNR 6 0109/03 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mech. grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm (parking i plac)	m2	803,2		
	parking $9,30*4,10+2,0+33,60*15,0 = 544,1m2$				
	plac $259,1 = 259,1m2$				
12	KSNR 6 0502/03 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "szara" gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (parking)	m2	510,4		
	parking "szara" $510,41 = 510,4m2$				
13	KSNR 6 0502/03 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "brązowa" gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (plac)	m2	259,1		
	plac "brązowa" $259,1 = 259,1m2$				
14	KSNR 6 0502/03 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "kolorowa" gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (parking-pasy rozdzielu)	m2	33,7		
	parking $10*2,5*0,20+10*5*0,20+(12*2,5+3,6)*0,20+12*5*0,20 = 33,7m2$				
15	KNR 2-31 1406/02 - Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	5		
	parking $2 = 2,000szt$				
	plac $3 = 3,000szt$				
16	KNR 2-31 1406/03 - Regulacja pionowa włazów kanałowych typu Wavin	szt	5		
	parking $3 = 3,000szt$				
	plac $2 = 2,000szt$				
17	KSNR 6 0702/04 - Pionowe znaki drogowe znak informacyjny o pow. do 0,3m2 ze słupkiem - parking	szt	1		
	Razem				

*Rodos 6.0.23.1 [7840] - Rekomendacja SKB,***Kosztorys**

Przebudowa nawierzchni parkingu i placu przy Starostwie Powiatowym w Lęborku - ul. Czołgistów 5

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				