

ORIENTACJA:

schemat: kierunek:



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
   - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
   - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
   - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4. **Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji.**

LEGENDA:

ściany istniejące

dociepłenie powierzchni stropu na poddaszu
ułożyć dwie warstwy legarów (belek) drewnianych, krzyżowo, na sztorc, o wysokości odpowiadającej grubości ociepleńia z wełny mineralnej URSA DF 35, gr. 21 cm., λ=0,035 W/mk

Zestawienie Pomieszczeń

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kubatura
301	pomieszczenie	4,59	11,95
302	pomieszczenie	678,59	1 764,33
		683,18 m²	**1 776,28 m³**

POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.:	mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	UAN-8386/64/90	

projekt:	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku	
obiekt:	ZSMI i ZSO nr 2 w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 60/5, obręb 9 Lębork	sygnatura projektu:
inwestor:	Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork	data: 07.2015
tytuł rysunku:	**BUDYNEK I LEWE SKRZYDŁO** Rzut poddasza	skala: 1:100

część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Architektura	PW	640x297	A6

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83: Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : Construction & Business Project Sp. z o.o.