SPIS POMIESZCZEŃ- PARTER - nowe skrzydło z łącznikiem		
B.101	Łącznik	78.47
B.102	Centrala tel.	6.03
B.103	Magazyn	6.03
B.104	Pokój pielęgniarek	11.92
B.105	Korytarz	95.44
B.106	Taras	33.97
B.107	Świetlica	26.86
B.108	Pokój biurowy	16.04
B.109	Kasa	16.04
B.110	Księgowa	16.04
B.111	Sala gimnastyczna	32.78
B.112	Sala terapii	32.78
B.113	Gabinet	16.04
B.114	Jadalnia	75.22
B.115	Klatka schodowa	19.42
B.116	Pokój biurowy	12.63
B.117	Sekretariat	12.39
B.118	Pokój dyrektora	25.22
B.119	WC	9.73
B.120	WC	5.06
B.121	WC	8.25
B.122	Klatka schodowa	19.58
RAZEM:		

UWAGI I OZNACZENIA:

10/2 - PRZEWODY PIONOWE C.O. Z RUR POLIETYLENOWYCH - ZAKUĆ W ŚCIANY + IZOLACJA CIEPLNA O GRUBOŚCI JAK PONIŻEJ:
- Ø 12 - 10mm
- Ø 14 - 10mm
- Ø 16 - 10mm
- Ø 18 - 10mm
- Ø 25 - 10mm
- Ø 32 - 10mm

GRZEJNIK PŁYTOWY O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRODUKCJI PURMO + GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA - PODEJŚCIE OD DOŁU LUB Z BOKU

- PRZEWODY POZIOME Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R PROWADZONE POD STROPEM + IZOLACJA CIEPLNA J.N.
- Ø 21,3 - 20 mm
- Ø 26,9 - 20 mm
- Ø 33,7 - 30 mm
- Ø 42,4 - 30 mm
- Ø 48,3 - 40 mm
- Ø 57,0 - 50 mm
- Ø 76,1 - 60 mm
- Ø 88,9 - 80 mm
- Ø 26,9 - 20 mm

- AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI DN 15 + ZAWÓR STOPOWY DN15 NA "PIONACH"

- PRZEWODY POZIOME W PRZEGRODACH BUDYNKU TYPU PE-RT + IZOLACJA

UWAGI:
ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REG. WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW I WYNIKI REG. HYDRAULICZNEJ ŚCIŚLE W/G RYSUNKU ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.



Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Projektant:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska SUW-6/98, POL/0855/OWOS/05		podpis:
Opracował:	mgr inż. Beata Skorupska		
Sprawdzający:	mgr inż. Zdzisław Ściężaj SUW-12/90		
projekt:	Termomodernizacja budynku (Dom Pomocy Społecznej nr 1) - instalacja c.o.		
obiekt:	Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku ul. Stryjeńskiego 23, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 102/2 obręb 3		
inwestor:	Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork		data: 07.2015
tytuł rysunku:	NOWY BLOK I ŁĄCZNIK Rzut parteru (bud. B) - instalacja c.o.		skala: 1:100
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
B	Sanitarna	PW	580×420	B/2/CO

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83) Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody projektanta jest zabronione! Jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : FIRMA PRYWATNA PRAW AUTORSKICH