

SPIS POMIESZCZEŃ- I PIĘTRO - część pałacowa

A.201	Przedsionek	2,47
A.202	Korytarz	82.34
A.203	Łazienka	15.43
A.204	Brudownik	10.82
A.205	Świetlica	23.37
A.206	Pokój łóżkowy	26.86
A.207	Pokój łóżkowy	27.10
A.208	Pokój wyciszeń	11.12
A.209	Pokój łóżkowy	15.64
A.210	Klatka schodowa	23.93
A.211	Balkon	11.55
A.212	WC	8.33
A.213	Balkon/Kaplica	8.29
A.214	WC	2.68
A.215	WC	5.26
A.216	Balkon	11.55
A.217	Kuchnia	7.48
A.218	Łazienka	16.07
A.219	Korytarz	15.73
A.220	Pokój łóżkowy	11.62
A.221	Pokój łóżkowy	15.29
A.222	Pokój łóżkowy	11.25
A.223	Pokój łóżkowy	26.66
A.224	Pokój łóżkowy	12.95
A.225	Palarnia	13.10
A.226	Pokój łóżkowy	13.54
B.227	Pokój łóżkowy	13.38
	RAZEM:	443.810000

OZNACZENIA:

GRZEJNIK PŁYTOWY O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRODUKCJI PURMO + GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA - PODEJŚCIE OD DOŁU LUB Z

- PRZEWODY POZIOME W PRZEGRODACH BUDYNKU TYPU PE-RT + IZOLACJA
- PRZEWODY PIONOWE C.O. Z RUR POLIETYLENOWYCH - ZAKUTE W ŚCIANY +IZOLACJA CIEPLNA O GRUBOŚCI JAK PONIŻEJ:
  - Ø 12 - 10mm
  - Ø 14 - 10mm
  - Ø 16 - 10mm
  - Ø 18 - 10mm
  - Ø 25 - 10mm
  - Ø 32 - 10mm

ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REG. WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW I WYNIKI REG. HYDRAULICZNEJ ŚCIŚLE W/G RYSUNKU ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.

- PRZEWODY POZIOME Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R PROWADZONE POD STROPEM + IZOLACJA CIEPLNA J.N.
  - Ø 21,3 - 20 mm
  - Ø 26,9 - 20 mm
  - Ø 33,7 - 30 mm
  - Ø 42,4 - 30 mm
  - Ø 48,3 - 40 mm
  - Ø 57,0 - 50 mm
  - Ø 76,1 - 60 mm
  - Ø 88,9 - 80 mm
  - Ø 26,9 - 20 mm

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Projektant cz.:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska SUW-6/90, PDL/0035/OWOS/05	nr uprawnień:	podpis:
Opracowała:	mgr inż. Beata Skorupska		
Sprawdzający:	mgr inż. Zdzisław Ścięgaj SUW-12/90		
projekt:	Termomodernizacja budynku (Dom Pomocy Społecznej nr 1) - instalacja c.o.		
obiekt:	Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 102/2 obręb 3		
inwestor:	Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork	data:	07.2015
tytuł rysunku:	CZĘŚĆ PAŁACOWA Rzut piętra I (bud. A) - instalacja c.o.	skala:	1:100

część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
A	Sanitarna	PW	650x297	A/3/CO

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 M24 poz.83. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : NAZWA POSIADACZA PRAW AUTORSKICH