

LEGENDA:

- UMYWALKA + BATERIA DN 15
- ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY + BATERIA DN 15
- PRYSZNIC + BATERIA DN 15
- WANNA + BATERIA DN 15
- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MTCV-A DO CYRKULACJI C.W.U.
- ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DO WODY

UWAGI I OZNACZENIA:

- PRZEWODY INSTALACJI C.W.U. I CYR. POZOSTAŁE PROWADZONE POD STROPEM Z RUR PP-PN20 STAB AI LUB INNE O PODOBNYCH PARAMETRACH (C.W.U. + CYR.)

+ IZOLACJA CIEPLNA O GRUBOŚCI
- Ø 16 x 2,7 - 20 mm
- Ø 20 x 3,4 - 20 mm
- Ø 25x 4,2 - 20 mm
- Ø 32x 5,4 - 20 mm
- Ø 40x 6,7 - 30 mm
- Ø 50x 8,3 - 30 mm
- Ø 63x 10,5 - 40 mm
- Ø 75x 12,5 - 50 mm
- Ø 90x 15,0 - 60 mm
- Ø 110x18,3 - 70 mm

- PRZEWODY PIONOWE C.W.U. I CYR. WYKONAĆ Z RUR PE-RT LUB INNYCH O PODOBNYCH PARAMETRACH ZAKUĆ W ŚCIANACH + IZOLACJA CIEPLNA GRUBOŚCI
- Ø12x2,0 - 10 mm
- Ø14x2,0 - 10 mm
- Ø16x2,0 - 10 mm
- Ø18x2,0 - 10 mm
- Ø22x2,0 - 10 mm
- Ø25x3,5 - 10 mm
- Ø32x4,4 - 10 mm

ZESTAW ODCINAJĄCO REGULUJĄCY:
- W.C. - ZAWÓR ODCINAJĄCY W POŁĄCZENIU KULOWYM SZT.1
- CYR. - ZAWÓR ODCINAJĄCY W POŁĄCZENIU KOLNIERZOWYM 2 SZT.
- ZAWÓR TERMOSTATYCZNY REGUL. O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRODUKCJI DANFOSS TYPU MTCV-A

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

	CHA / branża	nazwa opracowania	arkusz
Projektant (i)	mgr inż. Małgorzata Rozdkowska SUM-6/16, PDL/0015/OWOJ/E		
Sprawdził	mgr inż. Beata Skorupska		
Sprawdzający	mgr inż. Zdzisław Ściepaj	SUM-12/90	
projekt	Termomodernizacja budynku (Dom Pomocy Społecznej nr 1) - Instalacja c.w.u. Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku		
adres	ul. Stryjeńskiego 21, 84-360 Lębork, dz. nr ewid. 102/12 obręb 3		
inwestor	Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5, 84-360 Lębork	data	07.2015
tytuł rysunku	BUDYNEK KUCHNI I PRALNI Rozwinięcie instalacji wody	skala	1:100
część sys.	branża	faza projektu	numer rysunku
C	Sanitarna	PW	1310-297 C/3/CWU

Projekt chroniony prawem autorskim. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zmianami). Powielanie, przekazywanie osobom trzecim, wykorzystanie w celach innych niż określone w umowie bez zgody autora projektu - zabronione.